KAKO KOMENTIRAM?

OPCIJA A

Desni klik na miški odpre
meni v katerem izberete "Add comment".





OPCIJA B

Uporabite listke na katere napišete komentarje. Izberite si svojo barvo in spodaj napišite ime ob barvi, ki jo boste uporabljali.



PREMIKANJE PO MIROTU

Če držite desno tipko na miški, se vam pojavi "rokica" in lahko potiskate površino levo ali desno. Lahko pa tudi držite presledek na tipkovnici (space), kar takisto omogoča premikanje po Mirotu.

S kolescem (scroll) lahko oddaljujete in približujete vsebino (zoom out - zoom in). Preverite nastavitve zgoraj v meniju (slika na desni).



Priprava projektne naloge
za načrtovanje "Digitalne MAG-NETic platforme"

Analiza potreb

Rezultat Faze II

Avgust 2026

Kazalo

Uvod

Ključne aktivnosti faze in pričakovani rezultati

Področja raziskovanja

Struktura dokumenta

Ključne ugotovitve

Opis raziskovalnih aktivnosti

Uvod

Delavnice - delovna srečanja

Namizna raziskava

Intervjuji

Analiza in sinteza po področjih

1. Prostori DOM
2. Uporabniki DOMA
3. Storitve DOMA
4. Upravljanje DOMA
5. Platforma DOM

Zaključek

Priloge

Uvod

Ključne aktivnosti faze in pričakovani rezultati

Ključne aktivnosti so zajemale:

- pripravo sheme deležnikov
- namizno raziskavo: pregled in interpretacija s strani naročnika prejetega gradiva,
- pregled dobrih (domačih in tujih) praks,
- analizo vizualnih zasnov (CGP, označevanje),
- načrtovanje in izvedbo intervjujev s ključnimi deležniki (10),
- popis ključnih uporabniških poti,
- sintezo raziskovalnih aktivnosti.

Rezultati druge faze so:

- povzetek ugotovitev, ključnih potreb in tveganj,
- izrisana shema deležnikov,
- opredelitev uporabniških skupin ter opis njihovih potreb,
- izris osnutkov uporabniških poti za različne scenarije uporabe,
- popis funkcionalnosti, ki jih mora platforma podpreti,
- osnutek tehničnih zahtev

V dokumentu Analiza stanja smo poleg zahtevanih aktivnosti dodali še predloge, ki služijo kot osnutek in izhodišče za naslednjo fazo projekta, v kateri bomo preverjali in dopolnjevali koncepte.

Področja raziskovanja

MAG-NETic platforma bo krovni spletni prostor za delovanje in storitve MAG-NET HUBa, HUB pa bo neposredno del DOMA ustvarjalnih skupnosti. Ker bo HUB fizično deloval v stavbi DOMA, prav tako pa bo svoje storitve povezoval s storitvami DOMA, je za analizo stanja potrebna opredelitev delovanja DOMA, MAG-NETic HUBa in njuno prepletanje storitev, uporabnikov in upravljanja.

Analiza stanja je tako strukturirana na podlagi štirih ključnih področij delovanja DOMA (in MAG-NETic HUBa): prostor, uporabniki, storitve in upravljanje.

Diagram s predstavljenimi področji predstavlja raziskovalni okvir, ki je usmerjal pripravo intervjujev in analizo rezultatov. Raziskava je bila osredotočena na razumevanje medsebojnih povezav med ključnimi elementi sistema ter na prepoznavanje načinov, kako platforma podpira posamezne vidike delovanja doma.



Struktura dokumenta

Pričujoč dokument je sestavljen iz treh delov:

1. Opis raziskovalnih aktivnosti
2. Analiza in sinteza po področjih
3. Zaključek in naslednji koraki.

Opis raziskovalnih aktivnosti podrobneje predstavlja izvedene aktivnosti in vsebine, ki so bile pregledane. Rezultati teh aktivnosti so v nadaljevanju predstavljeni v **Analizi in sintezi po področjih**:

1. Prostor,
2. Uporabniki,
3. Storitve,
4. Uprava in
5. Platforma.

Vsako področje je predstavljeno v treh korakih: **Analiza** (kaj je bilo pregledano in slišano), **Sinteza** (sklepi, ki sledijo iz analize) in **Predlog koncepta** (kako predlagamo ureditev področja). Predlogi koncepta so zgolj osnutki, ki bodo v naslednji fazi predstavljeni in dopolnjeni s ključnimi deležniki.

Ključne ugotovitve

Predstavljene ugotovitve se osredotočajo na MAG-NETic Platformo in ne na celotno delovanje DOMA in MAG-NETic HUBa.

Smiselno je povezati in poenotiti spletni prostor DOMA in MAG-NETic HUBa.

Ker se prostori, uporabniki in storitve DOMA med sabo povezujejo, iz vidika uporabnika ni smiselno ločevati med DOMOM in MAG-NETic HUBom. Smiselno je nadgraditi spletno stran domustvarjalnih.si in vzpostaviti enotno DOM Platformo.

Razvoj platforme mora predvideti različne razvojne poti in omogočati postopno uporabo funkcionalnosti.

Ker se bodo prostori in storitve DOMA ter MAG-NETic HUBa postopoma odpirali in razvijali, mora temu slediti tudi razvoj platforme. Platforma mora tako "rasti" s potrebami DOMA. Smiselno je zasnovati platformo na način, da je mogoče sproti dodajati funkcionalne module in jih enostavno integrirati.

Platforma ne sme Uprave DOMA vezati na ponudnika tehnoloških rešitev.

Platforma in z njo povezani sistemi ne smejo povzročiti vezanosti na dobavitelja (ang. vendor lock-in). Upravljavec DOM-a mora imeti ob vsakem trenutku dejansko možnost zamenjati ponudnika posameznega sistema, ne da bi izgubil podatke, zgodovino uporabe ali dostop do delovanja hiše.

Obratovanje DOMA brez platforme

DOM se odpre decembra 2026, implmenetacija platforme pa je načrtovana oktobra 2027. To pomeni, da bo 9 mesecev DOM obratoval brez platforme. Potrebno je opredeliti prehodno obdobje ter načrtovati morebitne prenose podatkov, ki se bodo zbirali v tem obdobju (rezervacije, seznam članov skupnosti, ...).

Kavarna je operativno vstopna točka hiše

Ker bo kavarna v funkciji recepcije, to ne bo zgolj gostinska temveč upraviteljska vloga v DOMU. Takšna vloga bo ključna tudi za DOM platformo, ki mora predvideti različne oblike dostopa do platforme.

Opis raziskovalnih aktivnosti

Uvod

Za izvedbo analize so bile izvedene različne raziskovalne aktivnosti z namenom mapiranja obstoječega razumevanja delovanja DOMA in priprave izhodišč za načrtovanje koncepta DOM Platforme.

Izvedene so bile naslednje raziskovalne aktivnosti, ki so v nadaljevanju dokumenta podrobneje predstavljene:

1. Delavnice oziroma delovna srečanja z ožjo projektno skupino
2. Namizna raziskava (pregled dokumentov in spletnih strani)
3. Intervjuji

V nadaljevanju so predstavljene izvedene raziskovalne aktivnosti, medtem ko so ugotovitve in sklepi predstavljeni v nadaljevanju poročila, v poglavju »Analiza in sinteza po področjih«.

Metodološke omejitve

Kljub prvotnemu načrtu, da bodo v analizo vključeni tudi uporabniki, je bilo zaradi časovnega konteksta izvedbe analize (poletnih počitnic) sklenjeno, da se uporabnike vključi v naslednjo fazo projekta.

Delavnice - delovna srečanja

Srečanja z ožjo delovno skupino, katere člani so bili predstavniki projekta MAG-NET, so bila namenjena krajšim delavnicam, na katerih smo identificirali ključne deležnike ter izrisali potencialne uporabniške poti.

V nadaljevanju sta delavnici podrobneje predstavljeni, rezultati pa so prikazani v poglavjih, namenjenih analizi in sintezi.

Delavnica 1: Shema deležnikov

Tip delavnice: Izris sheme deležnikov
Datum izvedbe: 1. 6. 2026
Lokacija izvedbe: Celje, prostori MOC
Prisotni MOC: Monika Tominšek, Tanja Tamše, Milana Simonič, Dušan Kneževič
Prisotni ostali: Luka Piškorič (Poligon), Tadej Perčič (MCC)
Prisotni Servis 8: Ana Kyra Bekš, Danijel Kurinčič, Marko Horvat, Maja Repotočnik, Samo Bračič.

Cilj delavnice: identifikacija ključnih deležnikov projekta in njihovih medsebojnih odnosov

Ta uvodna delavnica je služila kot spoznavna aktivnost vseh članov ožje ekipe in nam je omogočila boljše razumevanje projektnega okolja, vloge posameznih deležnikov ter povezav med njimi. Na podlagi pridobljenih ugotovitev smo oblikovali izhodišča za nadaljnje raziskovalno delo in določili sogovornike, s katerimi bi bilo smiselno opraviti poglobljene intervjuje.



Delavnica 2: Izris uporabniških poti

Tip delavnice: Izris uporabniških poti
Datum izvedbe: 9. 7. 2026
Lokacija izvedbe: na daljavo prek Zoom-a
Prisotni MOC: Monika Tominšek, Samo Seničar
Prisotni ostali: Luka Piškorič (Poligon), Tadej Perčič (MCC)
Prisotni Servis 8: Ana Kyra Bekš, Danijel Kurinčič, Maja Repotočnik, Samo Bračič.

Cilj delavnice: popisati uporabniške poti in s tem razumeti ter poenotiti poglede vseh članov ekipe. Popisane poti bodo v naslednji fazi projekta služile kot izhodišče za oblikovanje koncepta.

Člani Servisa 8 smo za uvod pripravili primer uporabniške poti, ki smo ga predstavili kot izhodišče za lažje razumevanje in izvedbo naloge. Nato smo se razdelili v štiri skupine, v katerih je vsaka popisala dodatno uporabniško pot z vidika drugega tipa uporabnika in storitve.

Po zaključku skupinskega dela smo se ponovno zbrali in predstavili rezultate. Vsaka skupina je predstavila svojo uporabniško pot, predstavitvam pa je sledila skupna razprava in izmenjava komentarjev.

Opomba: Prikazani so osnutki uporabniških poti, ki se bodo v fazi oblikovanja koncepta po potrebi še dopolnile.



Namizna raziskava

Namen namizne raziskave je bil dobiti vpogled v trenutno stanje opredelitve in razumevanja MAG-NET HUBa ter DOMA širše. Naročnik projekta je posredoval vso relevantno dokumentacijo, ki je nastajala skozi pretekla leta. Dokumente smo pregledali in na podlagi analize pripravili sintezo, ki je predstavljena v poglavju Analiza in sinteza po področjih.

Seznam prejetih vhodnih dokumentov

S strani MOC smo prejeli naslednje dokumente, ki so nam služili za razumevanje obravnavanih tem po naslednjih področjih: **arhitektura, storitve, celostna grafična podoba, spletna platforma in komunikacija.**



Posnetek zaslona analize prejetih dokumentov v aplikaciji Miro.

Dokument	Ime	Tip dokumenta	Vsebina
Predstavitev oblikovalskih izhodišč za CUD	CUD_predstavitev_27-08-2024.pdf	Prezentacija	ARHITEKTURA
Tlorisi DOMa	pozicijski načrti MAG-NET.pdf, pozicijski načrti DOM.pdf	Tloris	ARHITEKTURA
Tlorisi in namen prostorov DOMa	DOM-ustvarjalnih-skupnosti_PROSTORI_03-2025.pdf	Tloris	ARHITEKTURA
Vsebine, tlorisi, oprema in mateirali HUBa	HUB_IDEJNA ZASNOVA_brez.pdf	Prezentacija	ARHITEKTURA
Renderji prostorov DOMA	2_bar_pogled.jpg, 8_plesna dvorana_pogled.jpg, 3_velika dvorana_pogled.jpg, 7_dvorana orkester_pogled.jpg, 4_hodnik_pogled_4b.jpg, 1_bar_pogled 1.jpg, 4_hodnik_pogled_4a.jpg, 6_vadbena dvorana_pogled_a.jpg, 5_mala dvorana_pogled_5b.jpg, 5_mala dvorana_pogled_5a.jpg, 6_vadbena dvorana_pogled_b.jpg	Slike	ARHITEKTURA
DOM komunikacijske površine v stavbi	DOM - komunikacijske povrsine.pdf	Prezentacija	ARHITEKTURA
Projektna naloga CUD; predhodnik DOM	Projektna naloga_Center urbanega dogajanja_Celje - FINAL compressed.pdf	Prezentacija	ARHITEKTURA STORITVE
Programska in prostorska preveritev, idejna zasnova HUBa	HUB_PROGRAMSKA IN PROSTORSKA PREVERITEV_brez.pdf	Dokument	ARHITEKTURA STORITVE
Električne inštalacije - PZI	3_3 Načrt elektrotehnike - instalacije in oprema.pdf	Dokument	ARHITEKTURA STORITVE
Povzetek načrtovanih storitev MAG-NET HUBa	Za S8 - hub storitve.pdf	Word dokument	STORITVE
Poročilo o začasni rabi Kajuhovega doma	12.9.2024 Predstavitev začasne rabe (1).pdf	Prezentacija	STORITVE

Dokument	Ime	Tip dokumenta	Vsebina
DOM struktura spletnega mesta	DOM struktura spletnega mesta.xls	Excel razpredelnica	SPLETNA PLATFORMA
Seznam podatkov za prikaz na spletni strani	DOM web - prostor struktura.doc	Word dokument	SPLETNA PLATFORMA
Seznam elementov za načrtovanje dogodkov (razpredelnica)	DOM - Dogodek variable.xls	Excel razpredelnica	SPLETNA PLATFORMA
DOM-HUB digitalna infrastruktura	DOM-HUB digitalna infrastruktura.pdf	Shema	SPLETNA PLATFORMA
Celostna grafična podoba DOM	Ljudje_Dom_identiteta.pdf	Prezentacija	CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA
Predstavitev CGP DOM	Dom_identiteta-predstavitev.pdf	Prezentacija	CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA
DOM označevanje	CUD Celje_grafika označevanja.pdf	Prezentacija	CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA
Komunikacijska strategija DOM - zapisnik delavnice	Dom ustvarjalnih skupnosti Celje_ komunikacijska strategija do odprtja - V1.pdf	Dokument	KOMUNIKACIJA
Komuniciranje projekta MAG-NET	202601019_PRISTOP_MAG-NET_Komunikacijska strategija_predstavitev-4.3.2026.pdf	Prezentacija	KOMUNIKACIJA
Naročilo za pripravo komuniciranja MAG-NET	Priloga 1 - Projektna naloga.pdf	Dokument	KOMUNIKACIJA
Komunikacijski priročnik MAG-NET	MAG-NET_Komunikacijski-Prirocnik_MAJ2026.pdf	Prezentacija	KOMUNIKACIJA
Predstavitev projekta DOM	EUI MOC - predstavitev DOM _ CTN CUD.pdf	Prezentacija	KOMUNIKACIJA
Vabilo sosedom na pogostitev v Kajuhov dom	vabilo za sosede.pdf	Vabilo	KOMUNIKACIJA
Vabilo na Kajuhovo zabavo	letak 15 spread.pdf	Letak	KOMUNIKACIJA
Strategija znamčenja Mestne občine Celje	Strategija znamčenja MOCelje_Strategija_Final_v1.pdf	Prezentacija	KOMUNIKACIJA
Prijavnica projekta MAG-NET	00 EUI02-143-MAG-NET Application Form FINAL v2 (12-09-2025).pdf	Obrazec	O PROJEKTU

Seznam pregledanih referenc

Seznam vključuje izbrane referenčne organizacije iz Slovenije in tujine, ki delujejo na področju podjetniških inkubatorjev, coworking prostorov, kreativnih centrov in kulturno-ustvarjalnih hubov. Pregledali smo obstoječe prakse **upravljanja skupnosti, definiranja različnih uporabniških vlog** in **nabor podpornih storitev.** V poglavju 5 so predstavljene ugotovitve in izsledki iz pregledanih referenc.

Slovenija

Organizacija	Tip organizacije	Spletna stran
ROG center	Kreativni hub, makers lab	https://center-rog.si/
MC Celje	Celjski mladinski center	https://www.mc-celje.si/
CZK	Center za kreativne industrije	https://czk.si/
Layerjeva hiša, Kranj	Kulturni center	https://layer.si/
Celjski sejem	Sejemski in kongresni center	https://ce-sejem.si/

Tujina

Organizacija	Tip organizacije	Spletna stran
WUK, Dunaj	Kulturni hub	https://www.wuk.at/
Tabakfabrik Linz, Linz	Inkubator, coworking, kulturni hub	https://tabakfabrik-linz.at/
La Vallee, Bruselj	Kulturno-ustvarjalni hub	https://lavallee.brussels/

Pregled digitalnih rešitev na trgu
(Venue Management System)

Specializiranih digitalnih rešitev za upravljanje lokacij dogodkov (ti. *Venue Management System*) je precej in se razlikujejo med sabo predvsem v tem, kateri aspekt organizacije dogodkov pokrivajo. Nekateri se fokusirajo bolj na najem prostorov, medtem ko ostali bolj na dogodke same.

Spodaj je naštetih nekaj primerov VMS, lokalnih in mednarodnih:

- Kabi dogodki - slovenska programska oprema za upravljanje dogodkov
- EventPro - polni paket programske opreme za upravljanje lokacij in dogodkov
- Planning pod - programska oprema, ki omogoča tako vodenje lokacije kot organizacije dogodkov

Na bolj splošni, ne-specializirani ravni najdemo programsko opremo, ki omogoča **upravljanje dogodkov in lokacij** skozi različne razširitve (ti. *plugin*), ki se jih da skonfigurirati in povezati med seboj.

Splošna, konfigurabilna, programska oprema:

- Odoo - že v osnovi zamišljen kot primarno ERP modularni in konfigurabilni program. Obstajajo tudi podjetja v Sloveniji, ki so razvile konfiguracije za slovensko računovodstvo in druge lastnosti, ki jih potrebuje programska oprema, ki deluje v slovenskem okolju.
- Wordpress - primarno blogerska platforma, ki se je v zadnjih 20+ letih razvila v vsesplošno platformo, kjer se da skozi dodatke skonfigurati veliko večino uporabniških primerov
- Drupal - podobno kot Wordpress, CMS platforma, ki se jo da skozi uporabo razširitev (*pluginov*) pretvoriti v kakršnikoli namenski spletni portal

Splošnih CMS rešitev je še več, zgoraj so naštete tri izmed najbolj uporabljenih v svetu.

Pregled digitalnih rešitev na trgu
(podporne storitve)

Vsak sistem za upravljanje z lokacijami in dogodki potrebuje še podporne storitve, kot so plačilni sistemi, sistemi za nakupe kart, komunikacijski kanali in drugo. Za takšne storitve obstaja na trgu veliko preverjenih rešitev. Pogosto se v primeru podpornih storitev odločimo bodisi za integracijo le-teh v naš sistem, bodisi za čisto samostojno uporabo.

Nekaj kandidatov programske opreme za podporne storitve:

- **E-pošta**: Gmail, Proton, Tuta
- **Hramba datotek**: Google Drive, Next Cloud, Proton Drive
- **Novice (Newsletter)**: MailChimp, Brevo
- **Spletni nakupi**: Stripe, Shopify, Bankart
- **Računovodstvo**: Minimax, Pantheon
- **POS blagajna**: Minimax
- **Upravljanje dela**: Notion, Podio, SeaTable, Odoo
- **Upravljanje delovnih prostorov in/ali članstva:** OfficeRnD, Cobot
- **Nakup vstopnic**: Olaii, Eventbrite
- **TV ekrani - vizualizacija**: Yodeck

Intervjuji

Nabor intervjujancev

V prvi fazi smo opravili intervjuje z ožjimi člani projektne ekipe. Na podlagi priporočil sogovornikov in tem, ki so se odpirale med intervjuji, smo prilagodili izbor dodatnih sogovornikov. Dva (ali po potrebi več) intervjujev smo namerno prihranili za nadalnje faze projekta, glede na teme, ki bodo ostale nenaslovljene ali bomo potrebovali več informacij.

Izvedenih je bilo 7 intervjujev od 10 načrtovanih. Dodatne intervjuja bomo predvidoma izvedli v prihodnjih fazah v skladu s potrebami projekta.

Datum	Oseba	Organizacija	Namen vključevanja	Teme intervjuja
10. 6. 2026	Luka Piškorič	Poligon	Svetovalec, celostno vpleten v projekt, vodi pripravo spletne strani dom.	Vsebine in storitve, uporabniki in upravljanje DOMA.
15. 6. 2026	Samo Seničar	Mestna občina Celje	Ključni deležnik pri vodenju DOMA	Vizija DOMA, pričakovanja in potrebe upravljanja
18. 6. 2026	Tadej Perčič	Mladinski center Celje	MCC bo upravitelj Doma, izkušnje z upravljanjem in procesi organizacije dogodkov	Vizija DOMA, potrebe in pričakovanja glede upravljanja, pregled trenutnih procesov MCC,
22. 6. 2026	Monika Tominšek	Mestna občina Celje	Vodja projekta MAG-NET in Center urbanega dogajanja	Razumevanje širšega konteksta DOMA
22. 6. 2026	Dušan Knežević	Mestna občina Celje	Razumevanje tehničnih zahtev in omejitev ter potencialnih navezav na IT sisteme MOC	Tehnične omejitve in možnosti integracij, procesi razvoja, implementacije in podpore
10. 7. 2026	Alenka Korenjak	Prostorož	Sodelovali pri pripravi projektne naloge Center urbanega dogajanja celje. Izvajali so intervjuje z uporabniki. Vpeti v komunikacijo DOM-a ob odprtju in arhitekturo.	Pregled dobre prakse postavitve učinkovitega zalednega sistema, priporočila orodij
10. 8. 2026	Renata Zamida	Vodja centra Rog	Referenčna organizacija, pregled njihovega procesa in priporočil	Oblikovanje platforme, oblikovanje sistema članstva

O izvedbi intervjujev

Intervjuji so bili izvedeni kot **poglobljeni delno strukturirani intervjuji** z vnaprej pripravljenim naborom vprašanj, razdeljenih v tematske sklope. Posamezna vprašanja so bila dodana glede na specifična znanja, izkušnje in vlogo intervjuvanca. Takšen pristop je omogočil primerljivost odgovorov ter hkrati dovolj prilagodljivosti za poglobljeno obravnavo posameznih tem.

Intervjuji so potekali **na daljavo prek platforme Zoom.** Raziskovalna vprašanja smo razdelili v naslednjih **5 tematskih sklopov:**

Prostor DOM | **Uporabniki DOMA** | **Storitve DOMA** | **Upravljanje DOMA** | **DOM platforma**

Vprašanja, ki so bila del vodil za intervjuje so dostopna v prilogi.

Ključne ugotovitve

Iz intervjujev je bilo razvidno, da je razumevanje DOMA in platforme v splošnem precej poenoteno vendar da noben nima konkretne predstave o tem, kako bo delovanje (DOMA in platforme) zgledalo v praksi. Vsi se strinjajo, da ustvarjalne skupnosti niso povezane ter da bo princip souporabe za njih nekaj novega. Prav tako se vsi strinjajo, da bo kavarna (in s tem najemnik kavarne) ključna za uspešno delovanje DOMA. Razlike med pogledi izhajajo predvsem iz različnih izkušenj.

Med intervjuvanci se razlikujejo pogledi na upravljanje in vključevanje uporabnikov. Nekateri zagovarjajo zelo tesno sodelovanje in vključevanje uporabnikov, med tem ko je pri drugih vključevanje uporabnikov videno le v luči kadrovske stiske DOMA.

Glede platforme se vsi strinjajo, da je rešitev po meri najmanj primerna in smiselna. Med vsemi intervjuvanci obstajajo pomisleki glede prekomernega razvoja platforme, ki bi lahko na začetku omejevala in nepotrebno oteževala delo upraviteljev.

Zaznati je, da manjka podrobna opredelitev načina upravljanja oddajanja prostorov in usklajevanja različnih potreb uporabnikov. Ker DOM še nima (formalne) vodje, je razumevanje delovanja DOMA razpršeno in neusklajeno. Obstaja veliko idej, ki pa še niso natančno opredeljene in preizkušene.

Povzetek intervjujev

	Intervju 1: LP	Intervju 2: SS	Intervju 3: DK	Intervju 4: MT	Intervju 5: TP	Intervju 6: AK	Intervju 6: RZ
Prostor DOM	Vse se lahko dogaja povsod Potencialni UX problemi pri spodnjih nadstropjih. Vpračanje dostopnosti 24/7 vs. omejene ure. Sistem kontrole dostopa ključen.	Kartični dostop - dvigalo in vrata. Obratovalni čas do 22:00. Direkten dostop do mansarde mimo kavarne. Prostor ima omejitve glede shranjevanja Dvorane morajo biti enostavne za uporabo Ni še jasno kako bodo urejeni dostopi do različnih prostorov	Prima sistemi za access control že zakupljeni (kot ROG in AGRFT). Povezava z booking sistemom možna.		Prostori za sodelo ne bodo uporabljeni, ker so taki prostori že drugje Oprema bo na voljo samo ob najemu prostora v DOMU	Namenoma je en vhod za vse Prostori so (lahko) boljkvalitetni od tega kar drugi prostori ponujajo	
Uporabniki DOMA	Trenutno so skupnosti v Celju nepovezane Ni znano kakšen bo postopek izbora uporabnikov Razvoj DOMA ni zares participativni proces, ker ni še uporabnikov s katerimi bi soustvarjal Ni različnih tipov članstva	Starejši potrebujejo podporo pri prijavni na občinske razpise Cilj je raznolikost uporabnikov, ne samo eni, ki zasedejo več prostorov Pritožbe sosedov in strah, da bodo uporabniki preglasni Uporabniki potencialno ne razumejo souporabe		Članstvo kot način za spodbujanje vključevanja Stalni najemniki niso zaželjeni V naslednjem letu se bo aktivno delalo na vključevanju uporabnikov	Članstvo kot nekaj ločenega ni smiselno, s tem ko si najemnik postaneš član	Uporabniki bodo odvisni od tega, katere bo privabil vodja Velik potencial ima gimnazija, ki je v bližini	
Storitve DOMA	Želja je, da uporabniki sami generirajo program Storitve morajo biti finančno dostopne vendar ni še jasno kakšne bodo cene Storitve MAG-NET HUB podpirajo razvoj programov	Postopek rezervacije prostorov je potrebno še definirati Bistvo vseh storitev je souporaba Pomembno je povezovanje različnih deležnikov Potrebno je določiti pravila uporabe Športnih aktivnosti ne bo		Ni jasno kako bo izveden preskok iz oddaje prostorov v izvajanje programov za razvoj mesta DOM mora biti več kot "prostori za vaje"	Preveč strog režim s karticami lahko predstavlja oviro za uporabo Težko bo omejevati dostop (npr. kdaj zapustiš prostor za sodelo) Predvidena je celostna podpora pri dogodkih, tako kot se že dela v MCC	Med začasno uporabo jo je presenetilo soživlje različnih dejavnosti Pomembna bo organizacija čim bolj različnih vsebin	
Upravljanje DOMA	Vloga vodje bo večja pri razvoju kot implementaciji dogodkov Uporabnike se vključuje preko hišnega sveta	Je proti varnostniku Tri vloge: vodja doma, pomočnik vodje in vodja tehnike Vloga zaposlenih na CMLC bo vsebinska podpora in pri prijavni na razpise Vodja in zaposleni v kavarni so tesno povezani z upravljanjem DOMA		Potencialni problem pridobivanja kvalitetnega kadra zaradi nizkih plač v javnem sektorju	Tri vloge: vodja doma, pomočnik vodje in vodja tehnike Kavarna bo ključna Ključni izziv bo, da si vsak predstavlja upravljanje po svoje Manjka poslovni model DOMA, nekaj scenarijev je bilo pripravljenih Vsi se bodo skozi proces učili	Pri manjših prostorih je pomembno vključevanje skupnosti Pomemben je osebni pristop in zaupanje	
DOM platforma	Namen platforme je podpiranje procesov v DOMU Najboljše je, če s platformo nekdo upravlja, ki je za to kompetenten Razvoj po meri je problematičen zaradi nepredvidljivih količin ur dela	Skrb kako se bo komuniciralo "dvostopenjski" razvoj spletne pojavnosti Vodja tehnike bi potencialno upravljal s platformo Ni še jasno kakšne oblike dostopa bi imeli različni uporabniki		Ključna bo enostavna rezervacija prostorov ter integracija s koledarjem Platforma je servis Predvidena je spletna trgovina, ki vsebinsko še ni definirana	Na začetku bodo dovolj razpredelnice in koledar Problem pri rešitvah po meri so posodbitve Platforma mora biti enostavna za uporabo, da se jo lahko nekdo hitro nauči uporabljati Potrebna bo povezava koledarjev MCC in DOM	Preprosta rezervacija kjer vidiš kaj je na voljo Pregled vsega kar DOM nudi, jasno predstavljene sobe Trgovina ni del platforme - prostori niso namenjeni izdelavi	

Analiza in sinteza po področjih

1. Prostori

Uvod

V tem poglavju so predstavljeni prostori v sklopu DOMA ustvarjalnih skupnosti (v nadaljevanju: DOM). Prostori predstavljajo osnovno infrastrukturo za razvoj tako DOMA kot MAG-NET HUBa.

V nadaljevanju jih predstavljamo v kontekstu tipologije in skozi prizmo uporabniških skupin.

Seznam vseh prostorov

Analiza

Popisali smo prostore po nadstropjih, ter glede na trenutno razumevanje projekta opredelili **katere prostore lahko kdo rezervira** (član ali upravljalec). V nadaljevanju se bodo te predpostavke še preverile in služile za definiranje pravic različnih tipov uporabnikov spletne platforme.
Iz popisa smo izvzeli servisne prostore (npr. hodnike in stopnišča). Vsakemu prostoru smo dodelili unikatno šifro prostora, kar nam bo omogočalo sklicevanje nanj tekom projekta.



Prostori v DOMU se bodo odprli v dveh korakih. Najprej bodo na voljo prostori v pritličju ter v 1. in 2. nadstropju (predvidena otvoritev decembra 2026), nato pa se bo skoraj leto kasneje otvorilo tudi prostore v 3. nadstropju in v mansardi (predvioma oktobra 2027).

Šifra prostora	Nadstropje	Prostor	Tip prostora
M.1	Mansarda	Atelje	Atelje
M.2	Mansarda	Rezidenca 1	Stanovanje
M.3	Mansarda	Rezidenca 2	Stanovanje
M.4	Mansarda	Garderoba s shrambo	Podporni prostor
M.5	Mansarda	Strojnica	Podporni prostor
M.6	Mansarda	Pralnica	Podporni prostor
M.7	Mansarda	Depo	Podporni prostor

Mansarda

3.1	3. nadstropje	Učilnica	Delovni prostor
3.2	3. nadstropje	Zbornica 1 (glasni del)	Delovni prostor
3.3	3. nadstropje	Zbornica 1 (tihi del)	Delovni prostor
3.4	3. nadstropje	Pisarna 1	Pisarna
3.5	3. nadstropje	Pisarna 2	Pisarna
3.6	3. nadstropje	Mestni laboratorij	Prostor upravitelja?

3. nadstropje

2.1	2. nadstropje	Vadbena dvorana - glasba	Vadbena dvorana
2.2	2. nadstropje	Shramba 1	Podporni prostor
2.3	2. nadstropje	Vadbena dvorana - ples	Vadbena dvorana
2.4	2. nadstropje	Shramba 2	Podporni prostor
2.5	2. nadstropje	Mala vadbena dvorana	Vadbena dvorana
2.6	2. nadstropje	Shramba 3	Podporni prostor
2.7	2. nadstropje	Učilnica	Delovni prostor
2.8	2. nadstropje	WC	Podporni prostor
2.9	2. nadstropje	Shramba 4	Podporni prostor

2. nadstropje

1.1	1. nadstropje	Balkon kavarne	Javni prostor
1.2	1. nadstropje	Akvarij	Coworking
1.3	1. nadstropje	Mala dvorana	Prireditvena dvorana
1.4	1. nadstropje	Pisarna upravnika	Prostor upravitelja
1.5	1. nadstropje	Prostor z odrsko tehniko	Podporni prostor
1.6	1. nadstropje	WC	Podporni prostor

1. nadstropje

P.1	Pritličje	Velika dvorana	Prireditvena dvorana
P.2	Pritličje	Vhodna avla s kavarno	Javni
P.3	Pritličje	Kuhinja	Podporni prostor
P.4	Pritličje	Zaodrje	Podporni prostor
P.5	Pritličje	Kotlovnica/shramba	Podporni prostor
P.6	Pritličje	WC	Podporni prostor
P.7	Pritličje	Galerija	Javni

Pritličje

PROSTORI MAG-NET HUB

PROSTORI DOMA USTVARJALNIH SKUPNOSTI

Opredelitev glavnih tipov prostorov v DOMU

Sinteza

Glede na njihovo **uporabo in programsko zasnovo** smo identificirali smo dve bolj opazni kategoriji prostorov v DOMU. Prvo predstavljajo **dvorane**, namenjene predvsem vajam, prireditvam in drugim javnim dogodkom. Drugo skupino predstavljajo **delovni prostori**, med katere sodijo sejne sobe, pisarne, coworking prostori in učilnica.

Poleg zgornjih so v DOMU še **namenski prostori**, kot so kavarna, atelje, galerija in rezidenčni stanovanji, ter **servisni oz. tehnični prostori**, kamor uvrščamo prostore upravljalca DOMA, prostore upravljalca kavarne, sanitarije, stopnišča in druge prostore, ki zagotavljajo nemoteno delovanje objekta.

Posebna kategorija so tudi zunanji prostori, ki sicer niso med sabo fizično ločeni vendar imajo različne vloge.

DVORANE

- Prireditvene dvorane
- Vadbene dvorane

PROSTORI ZA DELO IN IZOBRAŽEVANJE

- Sejne sobe
- Pisarne
- Prostor za sodelo
- Učilnica
- Akvarij

NAMENSKI PROSTORI

- Kavarna
- Atelje
- Galerija
- Rezidenčni stanovanji

SERVISNI OZ. TEHNIČNI PROSTORI

- Pisarne DOM uprave
- Sanitarije
- Strojnica
- DEPO
- Hodnik / predprostor

ZUNANJI PROSTORI

- Vrt kavarne
- Dvorišče
- Park

Tipi prostorov glede na uporabnike

Predlog

Naštete prostore smo razporedili glede na **tipe uporabnikov in dostop do njih.** Opredelili smo 3 kategorije: prostore za javnost, prostore za najemnike in prostore za upravljalce. Določeni tipi prostorov se lahko umeščajo v obe kategoriji - na primer vadbena dvorana, ki je večinsko namenjena vadbam društev, se v času prireditev lahko odpre tudi za javnost.

ZA JAVNOST

- Kavarna
- Prireditvene dvorane
- Galerija
- Vrt kavarne
- Dvorišče
- Park

Vsi prostori, ki so uporabljeni kot del javnih dogodkov

ZA NAJEMNIKE

- Vadbene dvorane
- Sejne sobe
- Pisarne
- Prostor za coworking
- Učilnica
- Atelje
- Rezidenčna stanovanja
- Akvarij

ZA UPRAVLJALCE

- Pisarna upravljalca
- Strojnica
- Kuhinja kavarne
- Shranjevalni prostori
- Zaoddrje

Javni prostori:

- načeloma vedno dostopni za javnost
- v času plačljivih dogodkov se za vstop pobira vstopnina, drugače brezplačen dostop

Za najemnike:

- prostore je potrebno najeti in so na voljo za najemnike in člane njihovih društev
- glede na razpoložljivost je možen tudi najem za enkratne dogodke

Za upravljalce:

- prostori upravljalca so načeloma zaprti za ostale, z izjemo sestankov v npr. pisarni upravljalca
- sem spadajo tudi podporni tehnični prostori

2. Uporabniki

Uvod

V tem poglavju so predstavljene glavne **uporabniške skupine DOMA** in kako se njihove **potrebe** razlikujejo.

Predstavljeno je tudi, kako **referenčne institucije** opredeljujejo tipe uporabnikov in gradijo skupnost.

Jasna opredelitev različnih skupin uporabnikov je pomembna, ker pomaga razumeti različne načine vključevanja uporabnikov v aktivnosti DOMA. Nekateri so samo obiskovalci, drugi dolgoročni najemniki prostorov. Prvi vsebine samo konzumirajo, drugi jih soustvarjajo.

S prepoznavanjem in definicijo različnih vlog lahko organizacija **prilagodi storitve** potrebam posameznih skupin, lažje in **učinkoviteje komunicira**, gradi ter krepi skupnost ter spodbuja **večjo vključenost in aktivno sodelovanje.**

Na podlagi prejetih informacij iz raziskovalnih aktivnosti smo pripravili predlog koncepta uporabniških skupin DOMA. V nadaljevalnih fazah projekta bomo skupaj s ključnimi deležniki predlog dopolnili in uskladili.

DOM deležniki

Analiza

Na uvodni delavnici smo spoznali celoten ekosistem DOMA, ki vključuje uporabnike, deležnike, digitalne kanale, prostore, projekte ter IT sisteme.



Ključni deležniki DOMA so:



Skupnost uporabnikov - primeri iz prakse

Analiza



Drugi možni izrazi

- Soustvarjalec
- Producent
- Umetnik
- Član kolektiva

Na pregledanih primerih dobrih praks smo zaznali, da se za predstavnike skupnosti pogosto uporablja izraz **član.** Članstvo pa ne pomeni vedno nujno plačila članarine, ampak predvsem formalno **vključitev uporabnika v skupnost** ali programe organizacije. Pri **inkubatorjih** je vključitev pogosto brezplačna (financirana iz javnih sredstev), pri **coworking prostorih** pa je vezana na plačilo infrastrukture. Tu gre največkrat za naslednje tipe najema: pisarne, stalnega delovne mize, fleksibilnega delovnega mesta (t.i. "hot desk").

Center Rog



Inkubator Savinjske regije



Kovačnica (coworking)



Univerzitetni inkubator



Center za kreativnost

Koncept uporabniških skupin

Sinteza

Na podlagi analize smo pripravili sintezo uporabniških skupin. Delimo jih na dve različni delitvi uporabnikov. Prva deli uporabnike glede na odnos do DOMA oziroma katere storitve koristijo, druga pa deli uporabnike glede na njihovo vključenost in vpletenost v DOM oziroma kakšen status imajo v DOMU.

Uporabniške skupine glede na uporabo storitev:

1. **Obiskovalci** (pridejo na posamezen dogodek ali v kavarno)
2. **Udeleženci** (udeležujejo se vaj ali programa v DOMU)
3. **Enkratni najemniki** (najemajo večje prostore za komercialne ali zasebne dogodke)
4. **Občasni najemniki** (najema enega ali več prostorov za omejen časovni obseg ali pogostost najema)
5. **Redni najemniki** (najema enega ali več prostorov za daljši čas (vsaj 1 leto))
6. **Rezidenti** (stanovalec v enem izmed stanovanj ali najemnik ateljeja za daljše obdobje)

Ta razdelitev uporabnikov je uporabna pri načrtovanju storitev, oblikovanju cenikov, pripravi predlog za pogodbe, opredelitvi dostopov in določanju funkcionalnosti platforme.

Druga delitev uporabniških skupin pa se navezuje na vključevanje uporabnikov:

1. **DOM Gosti** (ki so brez formalnega statusa, od njih se zbira povratno informacijo)
2. **DOM Skupnost** (vsi občasni in redni najemniki ter redni udeleženci, ki se jih aktivno vključuje v participativne procese DOMA - so registrirani uporabniki na platformi)
3. **DOMačini** (imajo formalni status, so aktivno vključeni v upravljanje DOMA, imajo svojega predstavnika v DOM upravi, plačujejo članarino)

Status domačina se namreč ne podeduje iz najema. Domačini postanejo tisti posamezniki oziroma organizacije, ki so aktivni pri soustvarjanju vsebin DOMA in želijo proaktivno sodelovati.

Uporabniške skupine glede na rabo storitev

Sinteza

Obiskovalci

Med obiskovalce spadajo posamezniki, ki se udeležujejo (kulturnega) programa DOMA, predvsem enkratnih dogodkov (koncert, delavnica, razstava) ali pa obiskujejo DOM Kavarno.

Potrebe uporabniške skupine:

- Enostaven nakup ali registracija na dogodek
- Obveščanje o dogodkih

Primeri obiskovalcev:

- *upokojenka, ki hodi zjutraj na kavo*
- *srednješolec, ki gre na koncert novega dijaškega benda*
- *družina, ki obišče razstavo*

Primer uporabniške poti **obiskovalca kavarne** DOM, ki se **udeleži koncerta** v DOMU.

Uporabnik: **Obiskovalec** Storitev: **Obisk koncerta**



Udeleženci

Redni udeleženci so posamezniki, ki se tedensko ali mesečno udeležujejo dogodkov, programov ali drugih aktivnosti DOMA. Med njih spadajo predvsem člani društev, ki najemajo prostor(e) za redne aktivnosti ali udeleženci daljših programov, ki jih ponuja DOM.

Primeri rednih udeležencev:

- *član pevskega zbora, ki hodi 1x na teden na zborovske vaje*
- *samozaposlen v kulturi, ki hodi na mentorske ure v DOM*

Potrebe uporabniške skupine:

- enostaven dostop do prostorov DOMA
- informiranje o dogajanju v DOMU

Primer uporabniške poti **člana pevskega zbora**, ki se **udeležuje pevskih vaj** v DOMU.

Uporabnik: **Občasni udeleženec** Storitev: **Dostop do prostorov**

Faza	Informacije		Obiskovanje vaj				Zaključek
Aktivnosti uporabnika	Prejmem informacijo o novi lokaciji vaj	Prejmem informacije o lokaciji in urniku	Pogledam urnik vaj	Poiščem prostor	Se udeležim vaj	Prejmem informacijo o tem, da vaja odpade	Izstopim iz pevskega zbora
Stična točka	Vodja zbora	E-pošta	Platforma DOM	DOM	DOM	SMS	
Funkcionalnost platforme			Koledar	Tloris in lokacija			

Primer uporabniške poti **vodje društva** iz Žalca, ki potrebuje **podporo pri prijavi na razpis.**

Uporabnik: **Udeleženec - Vodja društva iz Žalca** Storitev: **Podporna pisarna za ustvarjalce (CZK)**

Faza	Informiranje			Prijava na dogodek			Obisk dogodka			Po dogodku
Aktivnosti uporabnika	Vidim dogodek za spoznavni sestanek na določen datum	Kliknem na povezavo do vsebine	Pridobim informacije, da srečanje poteka 1x na 3 mesece	Izpolnim prijavni obrazec, in povem zakaj me zanima, kateri razpis, kaj potrebujem	Dobim avtomatsko potrditveno e-sporočilo: S tem je termin potrjen	Prejmem opomnik o dogodku 2 dni prej in navodila kako do lokacije	Vidim označeno kje v DOM-u dogodek je	Udeležim se skupinskega dogoda	Udeležim se individualnega svetovanja	Izpolnem evalvacijski vprašalnik
Stična točka	Facebook Mladinskega centra Žalec	Spletna stran DOM	Spletna stran DOM	Spletna stran DOM	Email	Email	DOM kavarna	DOM Dvorana		Email
Funkcionalnost platforme	Spremljanje uspešnosti družbenih medijev	Dogodek na spletni strani DOM	Dogodek na spletni strani DOM	Spletni formular	Upravljanje z e-novicami in e-mesečniki	E-poštni opomnik	Prikaz vsebin na ekranu (namizje)	Prijava na novice DOM-a (tudi CZK)		Spletni formular

Enkratni najemniki

Med DOM Goste spadajo tudi enkratni najemniki prostorov DOMA. Predvsem gre tu za organizacije, ki želijo izvesti enkratni dogodek.

Potrebe uporabniške skupine:

- jasni pogoji sodelovanja
- enostavna komunikacija
- prilagajanje individualnim potrebam

Primeri enkratnih najemnikov:

- *podjetje, ki organizira konferenco*
- *javna agencija, ki organizira okroglo mizo*
- *društvo, ki prireja nastop*

Primer uporabniške poti **vodje projekta iz javnega zavoda**, ki se **želi organizirati konferenco** v DOMU.

Uporabnik: **Enkratni najemnik** Storitev: **Najem prostorov**



Primer uporabniške poti **slikarja,** ki želi **najeti atelje** v DOMU.

Uporabnik: **slikar** Storitev: **najem prostora v ateljeju**



Občasni najemniki

Občasni najemniki so posamezniki ali organizacije, ki najamejo en ali več prostorov večkrat v letu ali za določeno (srednje dolgo) časovno obdobje. Občasne najemnike lahko izbere (ali zavrne) vodstvo DOMA.

Potrebe uporabniške skupine:

- enostaven proces rezervacije in najema prostora
- dostop do opreme

Primeri občasnih najemnikov:

- *jazz pevka, ki ponuja 3-mesečne tečaje solo petja,*
- *samozaposleni, ki večkrat najema mizo za sodelo* in sejno sobo*

**Različne opcije delovanja storitve sodela so podrobneje razdelane pod poglavjem "Storitve", Najem prostorov*

Primer uporabniške poti **člana društva,** ki želi **najeti mizo za sodelo** v DOMU.

Uporabnik: samozaposlen Storitev: najem mize v Zbornici

Redni najemniki

Redni najemniki so posamezniki ali organizacije, ki najamejo en ali več prostorov za vsaj 1 leto. Izbere se jih na podlagi javnega razpisa.

Potrebe uporabniške skupine:

- jasne razpisne zahteve in pogoji najema
- uvajanje v delovanje DOMA
- enostaven dostop do vseh prostorov v DOMU, kadarkoli
- souporaba opreme
- shranjevanje

Primeri rednih najemnikov:

- *slikar, ki najame atelje za ustvarjanje,*
- *vodja pevskega zbora, ki najame prostor za vaje*
- *vodja gledališke skupine, ki najame prostor za vaje*

Primer uporabniške poti **vodje lutkovne skupine,** ki želi najeti prostor **za mesečne vaje.**

Uporabnik: **Redni najemnik - lutkovna skupina**

Storitev: **Najem prostora za vaje**



Uporabniške skupine glede na vključevanje

DOM Gosti

DOM Gosti so vsi obiskovalci dogodkov in kavarne ter enkratni najemniki prostorov. Od njih se ne zahteva registracija na platformi.

Potrebe uporabniške skupine:

- hiter dostop do informacij o dogodkih,
- obvestila o novih dogodkih.

Primeri DOM Gostov:

- obiskovalec kavarne
- obiskovalec koncertov
- obiskovalec razstave
- obiskovalec okrogle mize
- obiskovalec predstave

DOM Skupnost

DOM Skupnost so vsi redni najemniki ali uporabniki DOM prostorov ter udeleženci programov in drugih DOM aktivnosti, ki so aktivno vključeni v delovanje DOMA. Na primer sodelujejo pri srečanjih, kjer se zbira ideje za delovanje DOMA ali pa soustvarjajo kulturno-umetniški program DOMA.

Potrebe uporabniške skupine:

- enostaven dostop do prostorov v DOMU,
- predstavitev njih in njihovega delovanja na platformi,
- podpora pri delovanju.

Primeri članov Skupnosti:

- samozaposlena pedagoginja, ki organizira izobraževanja, najema pisarno in občasno uporablja Zbornico za sodelo
- *udeleženci mladinskega programa, ki 2x na mesec obiskujejo predavanja in delavnice v DOMU*
- rezident v stanovanju, ki bo v DOMU imel tudi razstavo

Primer uporabniške poti **samozaposlene**, ki želi **organizirati srečanje** DOM Skupnosti.

Uporabnik: **Članica DOM Skupnosti** Storitev: **Skupnostno srečanje**

DOMačini

Domačini so najbolj aktivni člani DOM Skupnosti, ki aktivno soustvarjajo dogajanje v DOMU in vplivajo na njegovo delovanje. Imajo priložnost sodelovati, soustvarjati program in prispevati k njegovemu razvoju. Imajo svojega predstavnika v vodstvu DOMA, ki ima odločevalsko moč.

Ker je predvideno, da so to posamezniki ki so močno vpeti v delovanje DOMA gre praviloma za redne najemnike ali udeležence, ki soustvarjajo vsebine DOMA.

Primeri Domačinov:

- *samozaposlena, ki organizira srečanja za DOM Skupnost*
- zaposlena v kavarni, ki usmerja uporabnike DOMA

	DOM GOSTI	DOM SKUPNOST	DOMAČINI
Obiskovalci	✓	✗	✗
Udeleženci	✓	✓	✗
Enkratni najemniki	✓	✓	✗
Občasni najemniki	✗	✓	✗
Redni najemniki	✗	✓	✓
Rezidenti	✗	✓	! ČE SO DLJE ČASA

Tipi uporabnikov in omejitve

Predlog

	Obiskovalci	Udeleženci	Enkratni najemniki	Občasni najemniki	Redni najemniki	Rezidenti
Stopnja vključevanja						
POSVETOVANJE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SOUSTVARJANE	✗	! SAMO REDNI	✗	✓	✓	✓
KOPRODUKCIJA	✗	✗	✗	✓	✓	✓
SOODLOČANJE	✗	✗	✗	✗	! SAMO IZBRANI	✗
Najem						
ENKRATNI	NI RELEVANTNO	NI RELEVANTNO	✓	✗	✗	NI RELEVANTNO
OBČASNI NAJEM	NI RELEVANTNO	NI RELEVANTNO	✗	✓	✗	NI RELEVANTNO
REDNI NAJEM	NI RELEVANTNO	NI RELEVANTNO	✗	✗	✓	NI RELEVANTNO
Uporaba / obisk						
ENKRATNI	✓	✓	✓	✓	✗	✓
VEČKRATNI	✓	✓	NI RELEVANTNO	✓	✓	✓
REDEN	✓	✓	NI RELEVANTNO	✓	✓	✓
Članstvo						
REGISTRACIJA / UPORABNIŠKI PROFIL	! ČE SO ČLANI	! ČE SO ČLANI	✗	✓	✓	✓
ČLANARINA	✓ NI OBVEZNA	✓ NI OBVEZNA	✗	✓	✓	✗
JAVNI PROFIL / PREDSTAVITEV	✗	✓ NI OBVEZEN	✗	✓ NI OBVEZEN	✓	✓
Storitve						
POPUSTI	! ČE SO ČLANI	! SAMO REDNI	✗	✓	✓	✗
POTRDITEV UPRAVE	✗	! DOLOČENI PROGRAMI	✓	! OMEJITVE	! OMEJITVE	✓

Tipi uporabnikov in omejitve

Predlog

Spodnja tabela prikazuje pravice treh različnih skupin uporabnikov, ki so razdeljeni glede na stopnjo vključevanja v delovanje DOMA. Tam, kjer je pogoj za umestitev v uporabniško skupino obvezen, je to zapisano.

	Gosti	Skupnost	Domačini
Stopnja vključevanja			
POSVETOVANJE	●	✓	✓
SOUSTVARJANE	✗	●	✓
KOPRODUKCIJA	✗	●	●
SOODLOČANJE	✗	✗	✓
Najem			
ENKRATNI	✓	●	●
OBČASNI NAJEM	✗	✓	●
REDNI NAJEM	✗	●	✓
Uporaba / obisk			
ENKRATNI	✓	✗	✗
VEČKRATNI	✓	✓	✗
REDEN	✗	●	✓
Članstvo			
REGISTRACIJA / UPORABNIŠKI PROFIL	✗	✓	✓
ČLANARINA	✗	✓	✓
JAVNI PROFIL / PREDSTAVITEV	✗	●	✓
Storitve			
POPUSTI	✗	✓	✓
POTRDITEV UPRAVE	✓	!	!

✓ OBVEZNO
● DOVOLJENO
! POSEBNOSTI
✗ NI DOVOLJENO

Deležniki in vključevanje deležnikov

Uporabniki so ena izmed deležniških skupin, ki so pomembna za DOM in njegovo delovanje.

3. Storitve

Uvod

UVOD - KAJ, ZAKAJ, KAKO

Predvidene storitve DOM in MAG-NET HUB

Analiza

Storitve MAG-NET HUBa komplementarno dopolnjujejo osnovno storitev DOMA, ki je najem prostorov. S svojimi storitvami kot je npr. DOM Šola, DOM Zbornica, DOM Inkubator dogodkov in DOM Skupnost, HUB zagotavlja dodatno podporo pri delovanju, povezovanju in razvoju skupnosti v DOMU in širše v Celju.

Kljub temu, da so bile storitve MAG-NET HUBa zasnovane ločeno od DOMA, jih je smiselno povezati in obravnavati kot celoto. Zato v nadaljevanju ne ločujemo posebej storitev MAG-NET HUBa in DOMA, temveč vse združujemo pod imenom DOM.

DOM ustvarjalnih skupnosti / MAG-NET hub — Programski stebri in potencialne storitve ter programi

	1. Kulturna in ustvarjalna produkcija	2. Razstavljanje in uprizarjanje	3. Izobraževanje in opolnomočevanje	4. Razvoj družbe in okolja	5. Razvoj skupnosti	6. *Razvoj kulturnih in kreativnih sektorjev v MOC*
Opis	Produkcija na področjih likovne umetnost, gledališča, plesa, folklore, filma in videa, glasbe, literature, arhitekture, oblikovanja, fotografije, intermedijske umetnosti, ...	Uprizarjanje in razstavljanje kulturne ter ustvarjalne produkcije, nastale v DOM-u, ter gostovanje lokalne, regionalne, nacionalne in mednarodne produkcije.	Izobraževanja in opolnomočenje deležnikov na različnih področjih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev ter v zvezi z okoljskimi in družbenimi temami.	Aktivacija in vključevanje lokalnega prebivalstva in ostalih deležnikov v participatorne procese razvoja družbe in okolja.	Razvoj lokalnih kulturnih in ustvarjalnih skupnosti, družbeno angažiranih skupnosti, skupnosti lokalnih prebivalcev, ... z namenom povezovanja deležnikov, iskanja sinergij in razvoja sodelovanj.	*Vozlišče razvoja KKS v občini s povezovanjem vseh ključnih akterjev.* *Aktivnosti podprte z **Interreg Danube** projektom.*
Predvidene aktivnosti	• snovanje, razvoj in delo na projektih (skupinsko in individualno), • sestankovanje, • vaje, • administrativno in organizacijsko delo, • shranjevanje opreme	• koncerti, • projekcije, • razstave, • predstave, • performansi, • jam sessions, ...	• delavnice, • predavanja, • konference, • tečaji, • svetovanja, mentoriranja, • program inkubiranja, ...	• projektna pisarna, • participatorni dogodki (hackatoni, jam-i), • "govorilne ure" predstavnikov občinskih in nacionalnih institucij, ...	• neformalno srečevanje, skupnostni dogodki (t.i. meetupi ipd.), • upravljanje in razvoj skupnosti, ...	• *krepitev zmogljivosti in usposabljanje,* • *sodelovanje deležnikov in grajenje skupnosti,* • *soustvarjanje projektov,* • *preoblikovanje institucij,* • *širitev prostorov za KKS,* • *medsektorsko sodelovanje,* • *sodelovanje in informiranje javnosti*
Ključni deležniki	• Društva, nevladne organizacije, javne institucije in samostojni ustvarjalci z različnih področij kulturno-ustvarjalnega sektorja in ljubiteljske kulture	• Društva, nevladne organizacije, javne institucije in samostojni ustvarjalci z različnih področij kulturno-ustvarjalnega sektorja in ljubiteljske kulture	• Društva, nevladne organizacije, javne institucije in samostojni ustvarjalci z različnih področij kulturno-ustvarjalnega sektorja in ljubiteljske kulture • Vsi ostali deležniki	• Društva in nevladne organizacije z drugih področij, civilne iniciative • Občina in občinske institucije • Prebivalci • Gospodarstvo • ...	• Formalne in neformalne skupnosti, ki povezujejo deležnike glede na specifične interese in aktivnosti. • Uporabniki DOMa	• *Društva, nevladne organizacije, javne institucije in samostojni ustvarjalci z različnih področij kulturno-ustvarjalnega sektorja in ljubiteljske kulture*
Predvidene storitve DOM	• Zagotavljanje prostorov in opreme	• Zagotavljanje prostorov in opreme, tehnična podpora • Prodaja vstopnic	• Zagotavljanje prostorov in opreme, tehnična podpora	• Zagotavljanje prostorov in opreme, tehnična podpora	• Upravljanje skupnosti uporabnikov DOMa • Zagotavljanje prostorov in opreme, tehnična podpora	• *Zagotavljanje prostorov in opreme*
Potencialne storitve MAG-NET hub	• Platforma - DOM ustvarjalnih skupnosti • Dodatni (specializirani) produkcijski prostori • Prostori za sodelo • "Zbornica" • Povezovanje z ostalimi sektorji	• Ko-produkcije (komunikacijska in organizacijska podpora) • "Inkubator za dogodke"	• Zagotavljanje prostorov • Produkcija in ko-produkcija izobraževalnih programov (KKS in ostala področja)	• "Mestni laboratorij" / Projektna pisarna • *"Talent hub"* • Prostori srečevanja in sodelovanja NVO (Zbornica, Meetupi) • *"NVO inkubator"* • Storitve iz WP6 - Urban Challenges • Zagotavljanje prostorov in opreme, tehnična podpora	• MAG-NET Zavezništvo • *Zagotavljanje prostorov in opreme*	• *Zagotavljanje prostorov* • *Implementacija aktivnosti*

Slika 2 - programski stebri in potencialni storitve ter programi, vir: Luka Piškorič, Poligon, 21. 11. 2025

STORITVE DOM

NAJEM PROSTOROV	SOUPORABA (PROFESIONALNE) OPREME	SHRANJEVANJE	PRODAJA VSTOPNIC IN IZDELKOV
PRODUKCIJSKA PODPORA	FINANČNA PODPORA	MENTORSKA PODPORA	IZOBRAŽEVANJE IN PROGRAMI OPOLNOMOČENJA

STORITVE MAG-NET HUB

DOM ŠOLA	DOM ZBORNICA	DOM INKUBATOR DOGODKOV	DOM SREČALIŠČE SKUPNOSTI	PISARNA URBANE PRENOVE
DOM REZIDENČNI PROGRAM	DOM GALERIJA	PODPORNA PISARNA	MESTNI LABORATORIJ	PROSTOR ZAČASNE RABE

DOM bo nudil vrsto vsebin na področju kulturno-kreativnega delovanja in ustvarjanja v Celju ter hkrati nudil vrsto storitev, ki se med seboj prepletajo in dopolnjujejo.

Primarna storitev, ki jo bo DOM nudil je **najem prostorov**. Na voljo bo najem različnih prostorov pod različnimi pogoji. Na primer, na voljo bo enkratni najem prostorov za izvedbo dogodka ali večkratni najem za izvajanje srečanj društev. DOM bo prav tako v dolgoročni najem dal **prostor za kavarno** izbranemu gostincu, ki bo v sodelovanju z upravitelji DOMA en izmed ključnih deležnikov delovanja DOMA.

Sekundarna storitev DOMA sta **izobraževanje in strokovna podpora** na različnih področjih povezanih s kulturno-kreativnimi vsebinami. Izobraževanja, ki jih bo DOM ponujal, bodo tako v lastni organizaciji, kot tudi v organizaciji drugih deležnikov in uporabnikov DOMA. Strokovna podpora bo namenjena društvom pri njihovem razvoju in delovanju tako v lokalnem okolju, kot širše v regiji.

Celotno delovanje DOMA pa bodo spremljale storitve **informiranja o delovanju doma** in v podporo komunikaciji aktivnosti in delovanja uporabnikov DOMA.

Enotne storitve DOMA

Sinteza

Spodnja shema združuje storitve DOMA in MAG-NET HUB-a. Posebej je izpostavljena storitev gostinstva, ki sicer ne spada neposredno pod upravo DOMA, temveč je z njo povezana posredno, prek najemnika gostinskih prostorov. Ker najemnik ne bo izvajal zgolj gostinskih storitev, je ta v spodnji shemi prikazana kot enakovredna, vendar barvno ločena storitev.



**Vloga gostinstva in najemnikov kavarne je podrobneje opisana v 4. poglavju Upravljanje DOMA.*

Najem prostorov glede na tip uporabnika

Sinteza

Po uporabnikih razlikujemo dva glavna tipa najemov: **najem za člane** in **najem za goste.** Člani, ki so **dolgoročni najemniki** vadbene dvorane in ateljeja pridobijo pravico do **občasnega najema** tudi preostalih prostorov DOMA.



Gostje lahko najamejo dvorane ali zbornico za dogodke **javnega** ali **zasebnega tipa.** **Kam umestimo rezidenco?**



Standardni koraki v procesu

Dodatne storitve

Redni najemi za skupnost

Storitev

Redni najem dvorane za vaje

Društva, ki iščejo prostor za **vaje za daljše obdobje.** Izbrana so prek razisa. Pridobijo **kartico za redni dostop** do prostorov. Poleg rednega termina društva pridobijo tudi **možnost shranjevanja** v namenskih omaricah. Vodja pridobi tudi članski dostop v **spletno platformo**, kjer lahko dodatno rezervira ostale prostore (za sestanke, srečanja itd).
Društva lahko pridobijo možnost predstavitve na spletni strani DOMA.

PRIMER

Namen: Vaje društva **Uporabnik:** Folklorno društvo

Proces najema



Storitev

Najem mize za delo (sodelo oz t.i. coworking)

Coworking je model skupnega delovnega prostora, ki poleg uporabe delovnih mest in skupne infrastrukture spodbuja sodelovanje, izmenjavo znanja ter mreženje med člani. Članstvo običajno temelji na **plačilu izbranega paketa,** ki omogoča dostop do prostora, sejnih sob, interneta in drugih storitev.

Ponudniki ločijo med **najemom stalne mize,** kjer pogosto prejmeš tudi prostor za shranjevanje, in t.i. **"hot desk",** kjer zasedeš mizo, ki je ob prihodu prosta, nimaš pa stalnega mesta.
V tem primerih bi lahko uvedli tudi **rezervacijo teh miz,** vendar vsaj na začetku delovanja to najverjetneje ne bi bilo potrebno, lahko pa se uvede naknadno, če bo povpraševanja preveč.
V večini primerov najemnikom mize pripada še občasna rezervacija **sejne sobe.** Pri tem je lahko **število najemov omejeno ali ne.**

Coworking prostori lahko nudijo tudi najem **celotne pisarne.**

	Stalna miza	"Vroča miza"	Občasni najem mize/rezervacija
Stalno delovno mesto	✓	✗	✗
Najem omarice	✓	✗	✗
Možnonst najema sejne sobe	✓	✓	✓
Si član skupnosti?	✓		✗
Imaš predstavitev na strani?	✓		✗
Plačilo	mesečno	mesečno, malo ceneje kot stalna miza	po uri

Standardni koraki v procesu

Dodatne storitve

Občasni najemi za skupnost

Organizacije in posamezniki, ki so registrirani uporabniki DOM skupnosti, lahko različne **prostore najemajo po potrebi,** večkrat v določenem časovnem obdobju. Glede na obliko članstva imajo opredeljene dostope (kateri prostori, kolikokrat, za koliko časa), ki jih lahko poljubno koristijo.

Storitev

Občasni najem pisarne za delo

Organizacije in posamezniki, ki so registrirani uporabniki DOM skupnosti, lahko različne **prostore najemajo po potrebi,** večkrat v določenem časovnem obdobju. Glede na obliko članstva imajo opredeljene dostope (kateri prostori, kolikokrat, za koliko časa), ki jih lahko poljubno koristijo.



Storitev

Občasni najem mize za delo (sodelo oz t.i. coworking)

Za razliko od rednih uporabnikov coworkinga, lahko nudimo tudi **občasno uporabo teh delovnih mest.** Proces zavisi od tega, ali bo storitev plačljiva ali ne in kakšni paketi bodo na voljo.



Storitev

Občasni najem prostora za dogodek

Organizacije in posamezniki, ki so registrirani kot del DOM Skupnosti, lahko prostor najemajo po **prilagojenem postopku.** Član stopi v stik z DOM upravo ter se dogovori o **obsegu najema in dodatnih storitvah.**



Standardni koraki v procesu

Dodatne storitve

Najemi za goste

Storitev

Najem prostora za dogodek

Prostore DOMA lahko najame kdorkoli (pravna ali fizična oseba) za namene izvajanja **javnih ali zasebnih dogodkov.** DOM upravitelji si pridržujejo pravico do **izbora dogodkov**, ki sovpadajo s poslanstvom, vizijo in vrednotami DOMA.

V primeru najema za **privatne dogodke** najemniku ponudijo morebitne dodatne storitve: catering, tehnična oprema,... Obiskovalci vstopnine ne plačajo, najverjetneje pa se rabijo ob prihodu identificirati.

V primeru organizacije **javnega dogodka** lahko poleg nudenja dodatnih storitev DOM sodeluje še pri oglaševanju in prodaji kart, v kolikor je dogodek plačljiv.

PRIMER

Dogodek: Konferenca za zaposlene **Uporabnik:** Enkratni najemnik: podjetje

Proces najema



Najemi za goste bi bili tudi kot del storitve "Inkubator dogodkov", kjer DOM poleg oddajanja sodeluje tudi pri celem procesu organizacije.

Storitev

Najem ateljeja

Atelje je na voljo umetnikom, društvom ali šolam, ki iščejo prostor za **likovno ustvarjanje za krajši čas ali izvedbi delavnic za javnost.**

PRIMER

Namen: Umetniško ustvarjanje **Uporabnik:** Mlad slikar

Proces najema



Najem prostorov - podporne storitve

Ob najemu prostora za dogodke, lahko uporabnik najame tudi **podporne storitve.** DOM poleg prostora priskrbi in priklopi različno tehnično opremo za izvedbo dogodkov. DOM lahko pomaga tudi pri **oglaševanju** in **prodaji kart.**

V obrazcu za povpraševanje bi uporabnika pozvali, da izrazi dodatne storitve, ki ga ob najemu zanimajo.

NAJEM PROSTORA ZA DOGODEK

najem opreme	pomoč pri organizaciji	oglaševanje dogodka	prodaja kart	catering na dogodku

"Inkubator dogodkov"

PRIMER

Namen: Organizacija koncerta **Uporabnik:** Mlada glasbena skupina

Proces najema

Prijava na razpis → Izbor in dogovor o dodatnih storitvah → Podpis pogodbe in ureditev dostopa → Rezervacija prostora (upravitelj) → Uporaba prostorov → Izdaja računa (mesečno)

- Najem pisarne
- Najem coworking mesta
- Uporaba shrambe

Možnosti najemov - glede na prostor

Na tem mestu smo opredelili kateri **uporabniki** lahko najamejo **kateri prostor DOMA.** Pri tem smo razmejili še, če je to lahko dolgoročni najem ali samo občasni. V shemi smo prikazali tudi **kdo** lahko prek platforme rezervira kateri prostor **- član ali upravljalec.** Za določene prostore lahko omogočimo samodejno rezervacijo prostora, za druge pa je potrebna **odobritev upravljalca.**

Ta popis predstavlja osnovo za razvoj funkcionalnosti rezervacij na spletni platformi ter za opredelitev uporabniških vlog (npr. administrator, član).

	Možnost **enkratnega** najema za **goste**	Možnost **občasnega** najema za **skupnost**	Možnost **dolgoročnega** najema za **skupnost**
Kavarna	✗	✓	✗
Galerija **organizacija razstave*	✓	✓	✗
Prireditvene dvorane	✓	✓	✗
Vadbene dvorane	✓	✓	✓
Učilnica	✓	✓	✓
Sejne sobe	✓	✓	✓
Mize za sodelo	✗	✓	✓
Pisarne	✓	✓	✗
Atelje	✗	✓	✗
Rezidenčna stanovanja	✓	✓	✗
Akvarij	✓	✓	✗

Rezervacije in potrditve

	Uporaba brez rezervacije	Samostojna rezervacija člana skupnosti	Rezervacija člana skupnosti s potrditvijo upravljalca	Rezervacija zgolj iz strani upravljalca
Kavarna	✓	✗	✗	✓
Galerija **organizacija razstave*	✗	✗	✗	✓
Prireditvene dvorane	✗	✗	✗	✓
Vadbene dvorane	✗	✗	✓	✗
Učilnica	✗	✗	✓	✗
Sejne sobe	✗	✓	✓	✗
Mize za sodelo	✗	✓	✓	✗
Pisarne	✗	✓	✓	✗
Atelje	✗	✗	✗	✓
Rezidenčna stanovanja	✗	✗	✗	✓
Akvarij	✓	✗	✗	✗

Najem prostora za dogodke - primerjava procesa za gosta in člana skupnosti

Proces za člane je krajši od procesa za goste, v shemi so prikazane razlike.

Za goste



Za člane (z vlogo "Stanovalec")



4. Upravljanje

Uvod

Upravljanje DOMA zajema strukturo, vloge in aktivnosti namenjene vodenju in zagotavljanju izpolnjevanja poslanstva DOMA.

V analizi smo se osredotočili predvsem na **organizacijsko strukturo upravljanja** in pričakovane **aktivnosti DOM uprave** ter zadolžitve oziroma pričakovanja od posameznih **upraviteljskih vlog**.
Pregledali smo prakse **upravljanja referenčnih organizacij** in raziskali kako se lahko v **upravljanje vključi tudi skupnost.**

Pri snovanju platforme bo ključno podpiranje in povezovanje različnih aktivnosti ter olajšanje upravljanja storitev in ljudi.

Potrebe pri upravljanju DOMA

Iz intervjujev je bilo razvidno, da je razumevanje upravljanja DOMA precej usklajeno z nekaj izjemami in skrbmi, ki so opisane v nadaljevanju.

Ključni pomisleki in skrbi, ki se pojavljajo pri upravljanju DOMA so:

- prevelik obseg zadolžitev in dela za predvidene tri zaposlitve v začetku delovanja DOMA,
- pridobivanje kompetentnih kadrov zaradi finančnih omejitev pri zaposlovanju v javnem sektorju,
- morebitni politični pritiski na delovanje DOMA,
- prostorske omejitve za shranjevanje,
- iskanje ravnovesja med odprtostjo in varnostjo (koliko in kakšna so pravila dostopa),
- kako bo DOM lahko prešel iz oddajanja prostorov v izvajanje programskih stebrov za razvoj mesta,
- pomanjkanje interesa za najem in koriščenje DOM storitev,
- kako dobiti ustreznega najemnika gostinskih prostorov, ki ne bo zgolj vodja kavarne.

Razlike in prekrivanja v razumevanju DOM uprave med intervjujanci

Vsi intervjujanci se strinjajo, da bo kavarna oziroma najemnik in osebje kavarne ključni deležnik pri delovanju DOMA saj bodo deloma prevzeli vlogo recepcije in vstopne stične točke uporabnikov DOMA. Prav tako se vsi strinjajo, da je mora biti rezervacijski sistem enostaven za uporabo ter da je uporaba kartičnega dostopa nujna.

Kljub temu, da se vsi strinjajo s tem, da naj bo v prvi fazi delovanja platforma v funkciji podpore in ne oteževanja upravljanja pa so razlike v pričakovanjih glede kompleksnosti in integriranosti digitalnih aplikacij (od excel tabele do povezanih aplikacij za upravljanje).

Iz intervjujev je bilo tudi razbrati skeptičen odnos do članstva vendar potrebo po razmisleku po različnih tipih uporabnikov. Prav tako so se pogledi razlikovalci pri stopnjah vključevanja uporabnikov v upravljanje in samooskrbo in uporabo opreme v DOMU.

Organizacijska struktura uprave

Na podlagi prejetih dokumentov in intervjujev smo pripravili organizacijsko strukturo DOM Uprave in jo razdelili na:

- osrednjo ekipo DOM uprave
- razširjeno DOM upravo
- ključne zunanje deležnike DOM Uprave



Sinteza

Aktivnosti DOM uprave

Po pregledu prejetih dokumentov in opravljenih intervjujih smo identificirali ključne aktivnosti, ki jih bo morala izvajati DOM uprava za uspešno in učinkovito delovanje DOMA.

Aktivnosti bodo v začetku izvedene v omejenem obsegu, v skladu s kadrovskimi zmožnostmi. V nadaljevanju so predstavljene ključne aktivnosti DOM uprave po področjih.

Komuniciranje in informiranje
Aktivnosti komuniciranja in informiranja ločujemo na tri dele, glede na ciljno publiko: interno (namenjeno upravi), javno (namenjeno uporabnikom in obiskovalcem DOMA) ter strateško (namenjeno mreži partnerjev in ključnih deležnikov DOMA). Vključene so tudi vse aktivnosti za promocijo in marketing DOM dogodkov in vsebin.

Produkcijska podpora
Produkcijska podpora zajema aktivnosti usklajevanja, kuriranja in koordinacije dogodkov, ki se bodo odvijali v DOMU. Zajema tudi tehnično podporo med dogodki in se povezuje z drugimi aktivnostmi uprave kot so promocija in marketing, prodaja vstopnic in priprava prostorov.

Upravljanje skupnosti
Ključne aktivnosti pri upravljanju skupnosti so vodenje članstva ter vključevanje različnih deležnikov in uporabnikov v delovanje in razvoj DOMA. V skladu s potrebami se lahko oblikujejo odbori, področna združenja in druge oblike predstavništva pri upravljanju DOMA. Vključuje tudi sodelovanje z lokalno skupnostjo.

Upravljanje prostorov
Vse aktivnosti povezane z najemom in uporabo prostorov kot je upravljanje rezervacij, nudenje podpore pri uporabi in svetovanje, priprava prostorov, upravljanje z opremo in vzdrževanje prostorov.

Administracija
Zajema aktivnosti kot so računovodstvo, priprava in urejanje pogodbenih obveznosti (dokumentov) ter nudi podporo pri prijavah na razpise, spremljanju in poročanju o delovanju DOMA. Po potrebi koristi zmogljivost zunanjih strokovnjakov.

Sinteza

Aktivnosti DOM uprave

Strateško vodenje in razvoj
Osredotoča se na razvoj storitev, skupnosti in partnerjev DOM ter razmislek o aktivnostih in odločitvah, ki jih mora DOM sprejeti za uspešno delovanje. Vključuje povezovanje z zunanjimi deležniki in krepitev kompetenc tako DOM uprave kot DOM Skupnosti ter aktivno sodelovanje v mednarodnih mrežah.

Tržna dejavnost
Za uspešno delovanje bo DOM izvajal razne tržne dejavnosti kot so oddaja prostorov, nudenje dodatnih podpornih storitev (na primer fotografske storitve, storitve spletne promocije ...), organizacijo lastnih dogodkov (prodaja vstopnic) in vzpostavitev (spletne) trgovine za prodajo izdelkov ustvarjalcev DOMA.



Zadolžitve DOM uprave

Osebje, ki vodi DOM, izvaja storitve DOMA in sprejema odločitve.

Vodja DOMA:

- vodenje
- priprava programa
- upravljanje s partnerstvi
- poročanje ustanovitelju
- zastopanje
- pridobivanje uporabnikov
- pridobivanje sredstev za izvajanje programov na razpisih
- pridobivanje novih zaposlitev

Pomočnik vodje DOMA:

- organizacija dogodkov
- največ dela na spletni platformi
- urejanje dostopov uporabnikov do prostorov (Prima)
- na začetku tudi delo na socialnih medijih
- upravljanje kontrole dostopa

Tehnični vodja:

- priprava prostorov
- tehnična podpora pri dogodkih (luč, slika)
- izobraževanje uporabnikov za uporabo opreme
- upravljanje kontrole dostopa

Zaposleni na MCC

- podpora pri prijavi na programske razpise
- računovodstvo
- druge administrativne naloge
- podpora pri izvedbi storitev in programa

Projektne zaposlitve

- vezane na projekte, npr. Horizon

V upravljanje bodo po potrebi vključeni tudi zunanji sodelavci (npr. koordinatorji posameznih programov in projektov, vodja komuniciranja, oblikovalec, fotograf ...) oziroma se bo dodatne kadre projektno zaposlovalo.

DOM Uprava bo za določene aktivnosti in storitve najemala zunanje izvajalce. Primeri teh storitev so čiščenje, vzdrževanje opreme, pravna podpora, razvoj in vzdrževanje spletnega mesta, varovanje ...

Sodelovanje DOM Skupnosti in DOM Uprave

Poleg zakonsko določenih organov upravljanja določene kulturne ustanove uvajajo tudi **participativne oblike upravljanja**, kot so posvetovalni sveti uporabnikov, delovne skupine, javna posvetovanja ali participativni proračun (primer Center ROG). Namen teh mehanizmov je v odločanje **vključiti uporabnike, ustvarjalce** in lokalno skupnost ter s tem okrepiti transparentnost, odzivnost in povezanost ustanove z okoljem.

Tovrstna oblika vključevanja skupnosti pri nas še ni tako pogosta, dosti zavodov pa skupnost vključuje v **soustvarjanje programov** - prek razpisov, rezidenc, partnerstev, prostovoljstva in javnih dogodkov.

Iz analize je bilo ugotovljeno, da obstajajo potenciali za **vključevanje aktivnih uporabnikov** DOMA. V nadaljevanju predstavljamo nekaj potencialnih oblik vključevanja, ki jih lahko DOM Uprava uporabi glede na svoje cilje in želje.

V začetku bo DOM deloval klasično upraviteljsko, kjer bo DOM Uprava kurirala vsebino DOMA ter sprejemala vse vsebinske in finančne odločitve. V nadaljevanju pa lahko skupnost postane bolj aktivna pri **soustvarjanju programa DOMA** in **izboljšavi DOM Storitev.**

En izmed predvidenih načinov sodelovanja je **koprodukcija vsebin,** ki je podrobneje predstavljana v nadaljevanju.

Sodelovanje med DOM Skupnostjo in DOM Upravo pa je lahko še tesnejše v kolikor se DOM Skupnost vključi pri odločanju. Primer tovrstne prakse izvaja Center ROG, ki s participativnim proračunom omogoča uporabnikom sprejemanje odločitev glede porabe sredstev za razvoj ROG-a.

Predlagamo, da se stopnjo vključevanja prilagodi glede na vrsto odločitve in glede na stanje skupnosti. Vključevanje ima tako prednosti kot slabosti zato je pomembno pred odločitvijo razmisliti kdaj se vključuje, s kom, v kolikšni meri in na kakšen način.



Posvetovanje je oblika vključevanja, kjer uporabniki podajo svoje mnenje a ni nobenega zagotovila, da bo upoštevano. Smiselno ga je uporabiti pri temah, ki vplivajo na večje število uporabnikov, saj jih je lažje vključiti več. Primer takih aktivnosti je določanje prioritet rabe prostora, oblikovanje cenika, izobljšava storitev,...

Soustvarjanje je oblika vključevanja kjer imajo uporabniki možnost prispevati ideje ali delo pri raznih aktivnostih kot so načrtovanje programa DOMA, določitev hišnih pravil, organizacija skupnostnih srečanj (npr. skupnostni zajtrk).

Koprodukcija je oblika sodelovanja pri katerem se DOM z eno ali več drugih organizacij (ali ustvarjalcev) dogovori za produkcijo konkretnega dela - predstave, dogodka, razstave ... Je projektna oblika sodelovanja, ki je pogodbeno urejena in kjer vsi partnerji delujejo enakopravno.

Soodločanje je oblika vključevanja uporabnikov DOMA pri sprejemanju odločitev o delovanju DOMA. Gre za deljenje moči odločanja, kot na primer pri participativnem proračunu.

Uporabniške poti upravitelja

V nadaljevanju predstavljamo nekaj primerov uporabniških poti upravitelja v različnih situacijah. Uporabniške poti so bile deloma zasnovane s projektno skupino in deloma na podlagi pridobljenih informacij iz intervjujev. Služijo kot primer konkretizacije vloge upravitelja.

Koncert mlade glasbene skupine

Uporabnik: **Pomočnik vodje DOMA**

Storitev: **Inkubator dogodkov**



Tipični dan upravljalca

Uporabnik: **Vodja DOMA**

Storitev: **Vodenje doma**

Vloga DOM uprave pri storitvah

V nadaljevanju predstavljamo nekaj primerov procesov za različne priložnosti oziroma potrebe delovanja DOMA. Predstavljeni so predvideni koraki DOM uprave.

Organizacija dogodka v produkciji DOMA

Rezervacija prostora za dogodek zunanjega izvajalca



Rezervacija opreme

Potrjevanje rezervacij prostorov članov



5. Platforma

Uvod

UVOD - KAJ, ZAKAJ, KAKO

Pregled primerljivih platform

Analiza

Pregled referenčnih spletnih mest smo opravili z namenom preveriti, **kako primerljive organizacije digitalno rešujejo iste naloge, kot jih bo imel DOM**: predstavitev prostorov in njihov najem, koledar dogodkov, predstavitev skupnosti, članstvo in prijava uporabnikov ter prodaja.

Pregled je bil opravljen julija 2026 na ravni domače strani in glavne navigacije. Prijavna okolja niso bila dostopna, zato o funkcionalnostih za prijavljene uporabnike sklepamo posredno.

Center Rog (Ljubljana)
Je najbolj primerljiva referenca DOMU. Struktura loči program, prostore po tipu rabe, skupnost in Market.

Ključno za DOM je model članstva: članarina je nizka in simbolna (15 €/leto, 10 € za študente, mlade, upokojence, brezposelne in prosilce za azil), dejanska raba pa se plača prek uporabniških paketov. Cenik je javno objavljen in dostopen iz noge na vsaki strani.

Prijava uporabnika obstaja, participativni proračun pa teče na ločeni poddomeni (pp.center-rog.si), torej ni del glavne platforme. Stran je razvita v odprtokodnem okolju, kar je skladno s Smernicami za participacijo uporabnikov pri upravljanju Centra Rog, ki izrecno priporočajo lastništvo materialnih avtorskih pravic oziroma objavo kode pod permisivno licenco.



Seznam razpisov in pozivov ROGa.

Domustvarjalnih.si

Analiza

Domena domustvarjalnih.si je izbrana in v uporabi. deluje tudi elektronski naslov info@domustvarjalnih.si. Izbira domene je bila predmet obravnave v komunikacijski strategiji DOMA, kjer so bile tehtane tudi alternative (dom-celje.si, duscelje.si, domuscelje.si) in zavrnjene zaradi dolžine oziroma tveganja zamenjave s Celjskim in Narodnim domom.

Trenutno spletno mesto je po komunikacijski strategiji zasnovano kot **prehodna vstopna stran** z osnovnimi informacijami o projektu ("coming soon"), skupaj z ikono in osnovno grafiko za družbena omrežja. Polna spletna stran je bila v strategiji predvidena kot naloga, ki se izvede **šele po vzpostavitvi upravljavske ekipe**; v časovnici projekta MAG-NET pa je implementacija spletne strani domustvarjalnih.si predvidena za **konec avgusta 2026**.

Trenutna, objavljena spletna stran domustvarjalnih.si (julij 2026).



Koncept spletne strani (avtor: Ljudje), pričakovana implementacija avgust 2026.

Vloga platforme

Sinteza

Ko govorimo o platformi, imamo v mislih tako **spletno stran,** ki je na voljo splošni javnosti, kot **zaledni sistem,** ki služi kot orodje za upravljalca. Ta prek platforme ureja vsebine na spletni strani ter mu predstavlja orodje **za upravljanje s procesi** za nemoteno delovanje DOMA.

Del strani predstavlja **uporabniški profil,** do katerega dostopajo le registrirani člani, z vnosom dostopnih podatkov. Na tem mestu člani dostopajo do naprednih funkcionalnosti, na primer rezervacij prostorov in pregledov preteklih ter prihajajočih dogodkov,...



Funkcionalni sklopi

Sinteza

Informiranje	Rezervacije	Nakupi in plačila	Uporabniški račun
O dogodkih	Prostorov	Vstopnic za dogodke	Rezervacije prostorov
O prostorih	Opreme	Članstva/najemine	Prijave na dogodke
O projektih		Izdelkov/merch	O projektih
Kontaktiranje			Orodja za vodenje skupnosti?

Druge funkcionalnosti

Te ne bodo nujno del platforme, vseeno pa morda integrirane

- Pošiljanje e-novic (Newslettering)
- Kontrola dostopa
- Koledarji razpoložljivosti zaposlenih
- Plačilne storitve
- Računovodstvo
- TV ekrani - vizualizacija
- Komunikacija - integracija družbenih omrežij
- POS blagajna
- Nakup vstopnic

Potrebno definirati:
Kaj bo del platforme in kaj zunanja rešitev? (delavnica v nadaljevanju)
Koliko so stvari integrirane? (del tehnične analize - Samo)

Uporabniške vloge platforme (t.i. role)

Popisali smo različne glavne vloge uporabnikov platforme, ki bodo služile za popis funkcionalnosti za vsako izmed vlog. Super-admin ima dostop do vseh funkcionalnosti platforme, admin pa bolj okrnjene (npr. osebje kavarne).



Zahteve DOM Uprave

DOM Platforma mora izvajanje teh aktivnosti podpreti s tem, da:

- **omogoči dostop** vsem relevantnim deležnikom,
- je **enostavna za uporabo,**
- je **integrirana** z vsemi aplikacijami in sistemi, ki jih uprava uporablja,
- jo je mogoče **prilagoditi in nadgrajevati** s tem, ko se aktivnosti DOM Uprave spreminjajo

Podrobnejši seznam funkcionalnosti platforme

Predstavljene so možne funkcionalnosti platforme. Tekom snovanja koncepta bomo izbor definirali podrobneje in dorekli potrebne integracije.

Informiranje	**Administrator**	**Obiskovalec spletne strrani**	**Prijavljen uporabnik**
O dogodkih	Vnos dogodkov	Koledar dogodkov	Moji obiskani dogodki
	Objava dogodkov na socialnih medijih	Filtriranje	
O prostorih	Vnos vsebin	Seznam prostorov	
		Seznam možne opreme	
		Cenik	
O projektih	Vnos vsebin	O projektih	
	Kreiranje obrazcev	Prijave na projekte	Moje prijave
	Spremljanje prijav		
Kontaktiranje	Prejem sporočil	Seznam kontaktov	
		Kontaktni obrazec	

Rezervacije	**Administrator**	**Obiskovalec spletne strani**	**Prijavljen uporabnik**
Prostorov	Vnos prostorov	Pregled prostorov	Pregled mojih rezervacij
	Pregled vseh rezervacij	Filtriranje prostorov	Rezervacija prostorov
	Vnos rezervacije	Spletna forma za povpraševanje	
Opreme	Vnos opreme	x	x
	Pregled razpoložljivosti opreme		
	Vnos rezervacije		

Nakupi in plačila	Administrator	Obiskovalec spletne strani	Prijavljen uporabnik
Vstopnic za dogodke	Prodaja vstopnic Podpora razl. plač. metod Pošiljanje vstopnic kupcem Preverjanje vstopnic ob dogodku	Nakup vstopnice Prejem PDF vstopnice	Pregled mojih dogodkov Dostop do vstopnic
Članstva/najemine	Pregled članstev	Plačilo članstva / včlanitev	Podaljšanje članstva Opomnik o izteku članstva Plačilo najemnine Pregled računov za najemnine
Izdelkov/merch	Vnos izdelkov in cen Pregled zalog Vodenje prodaje	Možnost nakupa	Možnost nakupa



Uporabniški račun	Administrator	Obiskovalec spletne strrani	Prijavljen uporabnik
Rezervacije prostorov	Pregled koledarja zasedenosti Rezervacije vseh prostorov Potrjevanje rezervacij		Pregled koledarja zasedenosti Rezervacija določenih prostorov Moje rezervacije
Prijave na dogodke	Vnos vsebin	Prijava na dogodek - je nujno kreirati profil?	Moji prihajajoči dogodki Moji obiskani dogodki



Potrebno definirati:
Ali bo spletni profil predpogoj za prijavo na dogodke/nakup vstopnic?

Osnutek tehničnih zahtev

Analiza tehnološkega pristopa za implementacijo platforme MAG-NET Hub

Za postavitev in implementacijo platforme MAG-NET hub imamo na voljo tri osnovne pristope: **razvoj popolnoma po meri (custom development), uporabo enega izmed obstoječih CMS sistemov** (kot so Odoo, WordPress, Drupal) ali **uporabo obstoječih spletnih rešitev (SaaS)**.

Vsak od pristopov prinaša določene prednosti in kompromise, ki so ključni za dolgoročni uspeh projekta:

1. Razvoj platforme po meri

Ta pristop pomeni, da platformo zgradimo izključno za potrebe projekta MAG-NET, od temeljev navzgor.

- **Glavna prednost:** Popolna prilagodljivost. Arhitektura in funkcionalnosti se do potankosti prilagodijo specifičnim zahtevam, poslovnim procesom in željam naročnika. Nismo omejeni z vgrajeno logiko ali strukturami podatkov, ki bi nam jih vsiljeval tuj sistem.
- **Glavna slabost:** Počasnejši začetni razvoj. Ker se vse funkcionalnosti (tudi tiste najosnovnejše) programirajo iz nič, je čas do prve verzije in lansiranja na trg (time-to-market) daljši, kar običajno zahteva tudi večjo začetno časovno investicijo.

2. Uporaba obstoječega CMS / ERP sistema (Odoo, WordPress, Drupal)

Ta pristop temelji na uporabi že pripravljene platforme, ki jo nato prilagodimo našim potrebam.

- **Glavna prednost:** Hitrejša prvotna implementacija. Osnovne zahteve (uporabniški računi, upravljanje vsebin, osnovne baze) lahko vzpostavimo izjemno hitro, saj uporabimo že obstoječe module in preverjene funkcionalnosti.
- **Glavna slabost:** Kompleksnost pri specifičnih nadgradnjah in integracijah. Zatakne in bistveno zavleče se lahko takrat, ko je treba CMS povezati s specifičnimi zunanjimi rešitvami. Prav tako so napredne prilagoditve (customizations) pogosto otežene. Zanašanje na obstoječe razširitve in vtičnike (plugine) lahko vodi v omejitve pri razvoju, nekompatibilnost med različnimi moduli in težje vzdrževanje sistema ob prihodnji rasti platforme.

3. Uporaba obstoječih "SaaS" spletnih rešitev (EventPro, Kabi dogodki, Planning Pod)

Ta pristop pomeni najem že narejene programske opreme kot storitve (Software as a Service), ki je pogosto že specializirana za upravljanje prostorov ali dogodkov.

- **Glavna prednost:** Takojšnja vzpostavitev. Ker je sistem že zgrajen, ga lahko začnemo uporabljati praktično čez noč. Prav tako ta pristop v osnovi zahteva nič ali pa zelo malo tehničnih integracij z naše strani, saj večina stvari deluje neposredno "iz škatle".
- **Glavna slabost:** Odvisnost od ponudnika in izjemno težavne nadgradnje. Vsaka obstoječa spletna rešitev je bila oblikovana okoli potreb in zahtev nekoga drugega in tako v vsaki manjka več funkcionalnosti, ki jih platforma MAG-NET Hub potrebuje. Ker nismo lastniki kode in arhitekture, smo pri razvoju popolnoma omejeni – za vsako specifično prilagoditev moramo prositi podjetje (ponudnika SaaS storitve), ki pa naših želja pogosto ne more ali ne želi upoštevati. Še posebej velika ovira pa se pojavi pri integraciji podpornih storitev, zlasti lokalnih (slovenskih) sistemov. Tuje ali zaprte SaaS rešitve praviloma ne dopuščajo integracij s specifičnimi lokalnimi sistemi, ki jih mi nujno potrebujemo.

Povzetek in priporočilo:

Glede na že znane okoliščine in specifike projekta je

- **razvoj po meri** primarno preferirana izbira
- **razvoj z uporabo CMS** sekundarno preferirana izbira, še posebej če se gre za CMS/CRM, ki je že orientiran okoli uporabe v profesionalnih poslovnih okoljih (primer: Odoo)

Čeprav bi nam SaaS rešitve ali CMS sistemi omogočili hitrejši zagon in takojšnjo vzpostavitev, nas njihova zaprtost lahko potencialno prehitro omeji. Ker so že v tej fazi načrtovane zelo specifične integracije z zunanjimi podpornimi sistemi – kot je denimo integracija z lokalnim kartičnim sistemom za dostop, pošiljanje novic o dogodkih v sistem spletne strani MOC – bi uporaba obstoječih (zlasti tujih) rešitev povzročila morebitne nepremostljive tehnične zastoje.

Razvoj po meri ali razvoj z uporabo prilagodljivega CMS okolja nam omogoča, da se arhitektura platforme MAG-NET hub brez kakršnihkoli kompromisov in prošenj zunanjim ponudnikom prilagodi vsem strogim zahtevam ter specifičnim željam Mestne občine Celje, s čimer zagotovimo stabilno, varno in v celoti lokalizirano rešitev.

Arhitekturni sklopi



Obrazložitev arhitekturnih sklopov

1. MAG-NET Sistem (jedro arhitekture)

- **IAM (Identity and Access Management):** Centraliziran sistem, ki skrbi za varnost. Preverja avtentikacijo (kdo je uporabnik) in avtorizacijo (kakšne so njegove pravice – npr. navaden obiskovalec, najemnik coworking prostora, administrator sistema).
- **Spletna stran MAG-NET Hub (Frontend):** Zunanja podoba sistema, namenjena obiskovalcem in najemnikom. Tukaj uporabniki berejo o Domu ustvarjalnih, pregledujejo prostore za najem, pošiljajo povpraševanja ter neposredno rezervirajo coworking mize ali rezidenčna stanovanja. Preko API-ja je neposredno povezana z zalednim sistemom.
- **Admin Dashboard (CMS / CRM Backend):** Osrednji "možgani" operacij. Omogoča popoln nadzor nad platformo – dodajanje novih lokacij (znotraj/zunaj Doma ustvarjalnih), spreminjanje cenikov, upravljanje urnikov in reševanje kratkoročnih/dolgoročnih rezervacij.

2. Zunanje integracije in servisi

- **Sistem za vstopnice (Olaii / EventBrite):** Spletna stran gosti informacije o dogodku, gumb za "Nakup vstopnic" pa uporabnika preusmeri ali poveže prek vdelanega (embedded) modula (Olaii/EventBrite), ki poskrbi za obdelavo plačil in izdajo vstopnic.
- **MOC GitHub (MDX integracija):** Zaledni sistem (Admin) ob kreaciji ali spremembi dogodka avtomatsko generira .mdx datoteko in jo preko avtomatizacije (npr. GitHub Actions/API) potisne (push) v repozitorij Mestne občine Celje, kar posodobi objave na njihovi spletni strani.

- **Kartični sistem Prima:** Ko administrator v CRM-ju potrdi najem ali se izvede uspešna rezervacija coworking prostora, Admin Dashboard preko API-ja pošlje ukaz v sistem Prima. Ta avtomatsko dodeli fizične pravice za odklepanje vrat izbrani osebi za določen čas.
- **Računovodstvo Minimax:** Ko se izvede spletno plačilo za najem (ali ko admin ročno vnese dolgoročni najem), sistem podatke o transakciji, kupcu in storitvi potisne neposredno v Minimax za namene knjiženja in izdaje potrjenih davčnih računov.
- **Webshop (Shopify / WooCommerce / PrestaShop):** Ločen, samostojen sistem, zgrajen specifično za prodajo fizičnih izdelkov (merch, knjige ipd.). Spletna stran MAG-NET Hub služi kot usmerjevalnik (promovira izdelke in vodi uporabnika v namensko spletno trgovino).

Časovnica



Prehodno obdobje

Kako bo upravljanje zgledalo in delovalo pred implementacijo platforme?

Zaključek in naslednji koraki

Zaznana tveganja

Pomanjkanje kadra

Projektna naloga CUD predvideva stalno tričlansko ekipo (upravitelj z dvema izvedbenikoma) ter honorarne sodelavce. Ta ocena je bila narejena za bistveno ožji obseg storitev, kot jih je predvidenih danes. Tri osebe vseh teh storitev ne bodo morale zagotavljati niti v teoriji, zato je ključen razmislek o povečanju kadrov ali ožanju storitev, ki jih bo DOM nudil.

Verjetnost: zelo visoka

Ukrep: Iskanje finančnih virov za dodatne zaposlitve.

Časovne luknje uporabe

Glede na pridobljene zahteve potencialnih društev, je želja po uporabi za vse zelo podobna (nekje med 18:00 in 21:30, večina v torek-četrtek). Celotno povpraševanje primarne ciljne skupine je tako stisnjeno v približno 15 ur na teden. Problem zna nastati, ker bo stavba pravzna v dopoldanskih in zgonjih popoldanskih urah (9-17), medtem ko bo v popoldanskih prezasedena.

Vir: Raziskava Protorož

Verjetnost: Zelo visoka

Ukrep: Opredelitev pravil dodeljevanja terminov, prioritetah, razmerju med enkratnimi in rednimi najemniki ter kako se bo prostor zapolnilo v času "mrtvih ur".

Testiranje poslovnega modela

Da bo lahko DOM finančno samovzdržen je ključno, da se v pilotni fazi testira tudi plačilno pripravljenost društev in drugih najemnikov ter potenciale za tržne storitve DOMA. V primeru, da se bo pilotno testiralo (pre)več storitev hkrati, bodo rezultati testiranja manj zanesljivi.

Verjetnost: Srednja

Ukrep: Izbere naj se 1-2 ključni storitvi in se ju temeljito testira oziroma pilotno izvede. V času testiranja naj se uvede "pilotno ceno", ki je lahko na primer 1/3 vrednosti predvidene cene.

Neupoštevanje potreb uporabnikov

Edina potreba, ki se ponavlja skoraj pri vseh društvih, je potreba po shranjevanju. Trenutni tlorisi in storitve ne predvidevajo stalnega shranjevanja, kar lahko odvrne potencialne najemnike. Skozi delovanje bo potrebno redno spremljanje in vključevanje uporabnikov, da bo lahko DOM zares odgovarjal na njihove potrebe in jih tako pritegnil k najemu (in uporabi).

Prav tako je vprašljiva potreba po sodelu. V DOMU je Zbornica kot en izmed pomembnejših prostorov, med tem ko so v Celju vsaj štirje ponudniki prostorov za sodelo, kjer je povpraševanje zelo šibko.

Verjetnost: Srednja

Ukrep: Aktivno vključevanje uporabnikov in prilagajanje storitev njihovim potrebam. Jasna komunikacija o tem, kaj lahko pričakujejo in komu so storitve DOMA namenjene.

Ravnovesje med zaupanjem in nadzorom

V intervjujih in dokumentaciji je zaznati razhajanja med "modelom nadzora" in "modelom zaupanja". Na eni strani so predstavljeni strogi režimi za dostop do prostorov (na primer beleženje osebe in čas prihoda, prikaz števila in seznam uporabnikov prisotnih, rezervacija z dvonivojskim potrjevanjem, enkraten vstop, časovno omejen dostop s kartico) po drugi strani pa naj bi se DOM predstavljal kot prostor srečevanja in povezovanja, načela oblikovanja pa govorijo o lahkotnosti in prilagodljivosti.

Potrebna bo jasna opredelitev režima dostopa, ki bo skladen z vizijo in poslanstvom DOMA.

Verjetnost: Nizko

Ukrep: V kolikor bodo pravila najema in delovanja v DOMU jasno določena in komunicirana, je nizka verjetnost da bo potreben zelo strog nadzor nad uporabo DOMA. Upravitelji oziroma vodja lahko z osebnim pristopom zmanjša tveganje morebitnih zlorab. Upravitelj DOMA lahko pravila dostopa in hišni red prilagaja v skladu s potrebami in izkušnjami.

Časovni zamiki implementacije platforme

Predviden rok javnega naročila je v drugi polovici novembra 2026 s pričetkom razvoja v januarju 2027. Zunanji dejavniki kot so lokalne volitve, zaključevanje koledarskega leta lahko vplivajo na zamik tega datuma. Naknadno lahko pride do ponavljanja razpisa (v primeru, da ni prijav ali da te niso ustrezne) ali podaljševanja procesa izbire.

Ker je predviden termin implementacije oktober 2027 to pomeni v najbolj optimističnem scenariju 10 mesecev za razvoj, v najmanj pa 9 ali celo 8 mesecev.

Verjetnost: Visoka

Ukrep: Razpisni pogoji in specifikacije naj bodo zelo natančni, razpis naj se v ekipi MAG NET prioritizira in zagotovi dovolj kadrov. Proces razvoja in implementacije platforme bo tudi načeloma krajši, če bo izveden s strani enega izvajalca. Dodatno se lahko opredeli ključne dele platforme, ki morajo biti implementirani do zastavljenega roka ter preostanek do konca leta 2027, s čimer se podaljša rok za tri mesece.

Priloge

- uporabniške poti
- vprašanja za intervjuje

Uporabniške poti

Pripravljene kot rezultat skupne delavnice

Uporabnik: **Začasni udeleženec - Vodja društva iz Žalca**

Storitev: **Podpora pri razpisih** **Podporna pisarna za ustvarjalce (CZK)**

Center za kreativnost (CzK)

Uporabnik: **Dolgoročni najemnik - lutkovna skupina**

Storitev: **Najem prostora za vaje**

Škratovo lutkovno gledališče

Tu se zaključi uporabniška pot "Najem prostora za vaje" in nadaljuje pot "Organizacija nastopa". Skupina je želela orisati širše procese.

Uporabnik: **Udeleženec programa - Organizator konference**

Storitev: **Inkubator dogodkov**

Vprašanja za intervjuje

Uvodni del intervjuja je zajemal predstavitev sogovornika in njegove vloge na projektu MAG-NET, v nadaljevanju pa so bila vprašanja strukturirana v naslednje tematske sklope:

1. Uporabniki DOMA

- Katere uporabniške skupine predvidevate?
- Kakšne potrebe različnih uporabniških skupin so se pokazale v dosedanjih raziskavah?
- Kdo bodo stalni uporabniki DOM-a - so kateri že konkretno določeni?
- Kakšen bo postopek izbora stalnih najemnikov? Ali bomo za ta proces potrebovali spletno podporo?
- Katere digitalne storitve mislite, da bi bile smiselne za uporabnike?
- Ali bodo obstajali različni tipi članstva? Katere storitve bodo posamezni tipi vključevali in kako se bodo razlikovali?
- Kako boste gradili skupnost? Ali bomo za to potrebovali digitalno podporo?

2. Storitve DOMA

- Katere vidite kot ključne storitve DOM-a?
- Katere vsebine določa projekt MAG-NET?
- Katere vsebine določa projekt CUD?

3. Prostor DOM

- Kako bodo prostori ob odprtju DOM-a podpirali načrtovane vsebine?
- Kakšen je časovni načrt posameznih faz projekta? Kdaj se bosta odprli zgornji dve nadstropji?

4. Upravljanje DOMA

- Kakšna bo organizacijska struktura upravljanja?
- Katere bodo odgovornosti upravljavca in kako jih bo izvajal?
- Ali bodo v upravljanje vključeni tudi stalni oziroma začasni uporabniki?
- Kakšna bo po odprtju vloga MOC-a?

5. Platforma DOM

- Katere storitve mora podpirati platforma?
- Katere funkcionalnosti bo platforma podpirala v prvi različici, predvideni za jesen 2026?
- Na kaj moramo biti posebej pozorni pri zasnovi platforme?
- Kdo bo upravljal platformo?
- Kaj vidiš kot ključne izzive pri razvoju in uporabi platforme?
- Kako mora biti platforma povezana s spletno stranjo MOC-a?
- Kako bo potekal prehod na novo platformo in kaj lahko naredimo, da bo ta čim bolj smiseln za uporabnike?

Uporabnik: **Pomočnik vodje DOMA**

Storitev: **Inkubator dogodkov**

Koncert mlade glasbene skupine

Odprta vprašanja

Ob potrditvi predloga upravljanja je potrebno opredeliti:

- kdo je lastnik podatkov
- kdo izdaja račune
- na čigav računovodski sistem se veže
- kdo je upravljalec osebnih podatkov GDPR
- čigav CGP je krovni
- kdo naroča in vzdržuje platformo

Verzija dokumenta
1.0

Datum verzije
3. avgust 2026

Status dokumenta
Osnutek

Avtor dokumenta
Servis 8, zavod za inovacije, izobraževanje in delavnice oblikovanja storitev
www.servis8.com | info@servis8.com

Osebje kavarne:

- kavarniško delo
- informiranje obiskovalcev
- pregled nad dogodki v DOMU
- podpora za uporabnike, rezidente -> jih usmerja naprej na ustrezne ljudi
- predaja ključe/kartice (tudi kontrola dostopa za posamezne prostore?)

❗ **Kader v kavarni je specifičen - zadolžitve presegajo kavarniško delo, služi tudi kot receptor za DOM.**

Kavarna se pojavlja kot en izmed ključnih delov DOMA, ki bo več kot le gostinska ponudba temveč integralni del DOMA. Potrebna bo bolj podrobna opredelitev modela upravljanja (lastna dejavnost / koncesija / najem) ter jasna opredelitev pravic, dolžnosti in odnosa do DOMA in DOM Skupnosti.

Naslednji koraki

Tekom raziskave smo odkrili, da je potrebno za uspešno nadaljevanje projekta definirati še naslednje:

- prioritizacija funkcionalnosti spletne platforme
- vloga spletnega profila uporabnika in njegove funkcionalnosti
- digitalni askept kreiranja skupnosti, potrebne funkcionalnonsti platforme
- role / člani?

Določene manjkajoče zadeve lahko skupaj definiramo skozi **delavnice v organizaciji Servisa 8.**

Načrt nadaljnjega dela

V naslednji fazi projekta načrtujemo pet delavnic oziroma delovnih srečanj na katerih bomo predstavili pripravljene osnutke konceptov, jih dopolnili in potrdili. Ti koncepti bodo služili kot izhodišče za oblikovanje koncepta platforme.

Delavnice, ki so načrtovane v tretji fazi so:

1. Delavnica opredelitve uporabniških skupin, njihovih vlog in pravic (D1)
2. Delavnica za soustvarjanje uporabniških poti upraviteljev (D2)
3. Delavnica za soustvarjanje uporabniških poti uporabnikov in partnerjev (D3)
4. Delavnica za prioritiziacijo funkcionalnosti (D4)
5. Delavnica za pripravo javnega naročila (D5)

Delavnice bodo predvsem namenjene usklajevanju ključnih deležnikov ter podrobnejši opredelitvi delovanja DOMA.

Predvidena časovnica in termini delavnic

Pripravljen je osnutek strukture spletnega mesta, ki obsega sedem sklopov, vstopno stran z nogo in izbiro jezikovne različice (SLO/ENG).

Sklop	Vsebina
O nas	Splošna predstavitev, ekipa, zgodovina in prenova ter začasna raba, kontakt, lokacija in dostop, informacije javnega značaja
Prostori	Predstavitev hiše, seznam prostorov s filtriranjem po namembnosti, posamezen prostor (opis, oprema, tloris, cenik) s povpraševanjem, pravila in navodila za uporabo, cenik, kavarna
Skupnost	Nagovor, vrednote, možnosti vključevanja, predstavitve posameznih uporabnikov, partnerji in mreže
Programi	Galerija, Zbornica, Rezidence, Šola, Inkubator za dogodke, Srečališče skupnosti
Koledar	Pregled dogodkov s filtriranjem, posamezen dogodek (opis, termin, prostor, nakup vstopnic), arhiv
Novice	Objave, obvestila, priložnosti, fotogalerije; prijava na e-obveščanje
Vstopna stran	Kratka predstavitev s pozivom k dejanju, izpostavljeni dogodki in objave
Noga	Kontakt, dostop, delovni čas, družbena omrežja, logotipi financerjev, dostopnost vsebin, pogoji uporabe, zasebnost in piškotki

Struktura spletne strani potrjuje ugotovitev o poenotenju DOM in MAG-NET HUB. V strukturi so Zbornica, Šola, Inkubator za dogodke, Rezidence, Galerija in Srečališče skupnosti uvrščeni pod skupni sklop "Programi", brez ločevanja na DOM in HUB. To je skladno z odločitvijo komunikacijske strategije, da se javno komunicira izključno znamka DOMA, MAG-NET pa je interni projektni termin.

Spletno mesto domustvarjlanih.si pokriva večino javnega dela platforme. Če se struktura izvede v celoti, bo javni del "platforme" v pretežni meri že obstajal. Manjkajoči del med spletnim mestom in platformo torej niso vsebine, temveč:

- prijava uporabnika in uporabniški profil,
- rezervacije prostorov in opreme,
- spletna prodaja (vstopnice, izdelki, darilni boni),
- zaledni sistem za upravo,
- interno okolje skupnosti,
- povezava s kontrolo dostopa in
- prikazi za komunikacijske zaslone.

Platforma DOM ne bo nova stran temveč nadgradnja obstoječe z zalednim in prijavnim delom.

V splošnem obstajajo trije različni scenariji razmerja med spletnim mestom in platformo. Na podlagi analize smo ugotovili, da je eden izmed njih skoraj neizvedljiv.

	A – Nadgradnja ⚠️	**B – Zamenjava**	**C – Soobstoj**
Opis / princip	Stran se postavi na arhitekturo, ki jo platforma nadgradi	Stran je začasna, platforma jo nadomesti	Stran ostane javna predstavitev, platforma je ločeno prijavno okolje
Prednost	Brez migracije, ena vsebinska baza, ena domena, zvezna uporabniška izkušnja	Hitra izvedba zdaj, proste roke pozneje	Najmanjši poseg v obstoječe
Slabost	Zahteva odločitve o platformi že danes (upravljalec, tehnologija)	Dvojni strošek, migracija vsebin, prelom naslovov in SEO, uporabnik v enem letu doživi dve strani	Dva sistema, podvojeni podatki o prostorih in dogodkih, razpolovljena izkušnja
Pogoj za izvedljivost	Pri naročilu strani se določi podatkovni model, CMS in lastništvo kode	Predviden proračun in čas za migracijo	Sinhronizacija podatkov med sistemoma

Priporočamo...

Najmanj priporočamo...

Pomemben bo prehod in prenos podatkov oziroma vsebin iz spletne strani domustvarjalnih.si na DOM Platformo.

Center za kreativnost (Ljubljana)
Nima lastne hiše, zato ni dober primer kar se tiče rezervacije prostorov — je pa najbolj razvit primer skupnosti kot podatkovne baze. Registracija je ločena po vlogah ("vpiši se kot ustvarjalec", "kot mentor", "kot podjetje"), skupnost je razdeljena na ustvarjalce, mentorje in partnerje, vsak s svojim profilom. Posebej relevantno: "Priložnosti" so samostojen vsebinski tip z rokom prijave in navedbo razpisovalca, ločeno od novic in dogodkov.



Predstavitev ustvarjalcev CZK, ki so ena izmed uporabniških skupin Skupnosti, poleg mentorjev in partnerjev.

WUK Dunaj

Je največji med pregledanimi in organizacijsko najbližji DOMU (hiša z okoli 150 skupinami, ki jo upravlja društvo). Navigacija loči dogodke, ponudbe, WUK, revija (magazin) in kontakt ter novičnik, PR in službe v navigaciji.

Članski dostop je popolnoma ločen sistem na poddomeni (wolke.wuk.at, kar je videti kot Nextcloud), in ni del javne strani.

Imajo članarino (100 EUR/leto z možnostjo nižje članarine za 35 EUR/leto), ki omogoča ugodnosti kot so nižje vstopnine na dogodke, objava v njihovi reviji, brezplačna uporaba kolesarske delavnice, popuste v drugih institucijah in možnost soustvarjanja društva.

Na vstopni strani je prikazan tudi koledar dogodkov, ki je barvno kodiran glede na različna področja (umetnost, otroci, skupnost & življenje, izobraževanje in svetovanje, glasba, uprizoritvena umetnost, družba & politika).



Opis prostorov, ki so na voljo za najem v WUK.



Koledar dogodkov na vstopni strani.



Iskalnik po programu WUK-a.

LaVallée (Bruselj)

Meni je razdeljen na projekt, dogodki, organiziraj, delaj, naši rezidenti in kontakt. Zanimivo je poimenovanje "organiziraj", ki pravzaprav pelje na seznam prostorov, ki jih LaVallee nudi. Poleg prostorov so opisane dodatne storitve (vendar precej skopo) in dostopen je obrazec za oddajo povpraševanja. Cena ni navedena, opisani pa so kriteriji na podlagi katerih je cena pripravljena.



Tabakfabrik Linz

Spletna stran Tabakfabrik iz Linza ima preprost meni (O nas, dogodki, skupnost, blog in kontakt) z dvema pozivoma k akciji: rezerviraj (book) in najemi (rent). Pri opisih prostorov so poleg tlorisa in slik, prikazane tudi različne oblike uporabe (oziroma postavitve) prostora, datoteke s podrobnostmi (npr. pogoji najema) in opis osebja, ki ga najem prostora zahteva (npr. osebje za požarno varnost, tehnik za luč, zvok in video) ter informacije o čiščenju. Sledi koledar razpoložljivosti prostora in obrazec za oddajo prijave za najem.

Je dober primer, kjer lahko uporabnik na enem mestu dobi vse potrebne informacije za najem prostora.





Prikaz možnih razporeditev prostora.



Povezave do datotek in podrobne informacije o dodatnem osebju.



Celotna podstran

Koledar ki prikazuje kdaj je prostor razpoložljiv.

Celjski Sejem (Celje)

Spletno stran Celjskega Sejma smo pregledali zgolj zaradi možnosti najema prostorov. V meniju ima hiter dostop do pregleda vseh prostorov za najem, kjer so za vsak prostor na voljo tri povezave: ime dvorane, najem dvorane in virtualni sprehod.

Opis prostorov zajema tehnične podatke o prostoru s slikami prostora. Druge storitve, cenik in pogoji najema niso navedeni.



Razširjen meni prikazuje vse prostore, ki so na voljo za najem.



Virtualni sprehod po izbranemu prostoru.

Layerjeva hiša (Kranj)

V slovenskem prostoru je Layerjeva hiša najbližja DOMU po velikosti in mešanici vsebin: dvorane, ateljeji, rezidence, kavarna, društva, program. Na vstopni strani sicer poudarja dogodke in kljub temu, da tudi Layerjeva hiša nudi najem prostorov pa sodeč po spletni strani ni to primarna storitev, ki jo želijo predstaviti. Povezava do informacij o najemu prostora je namreč skrita v nogi spletne strani.

Noga na vstopni strani Layerjeve hiše.



Celozaslonski koledar dogodkov.

Funkcionalnosti uporabniškega profila Rog centra

Prijavljeni uporabniki imajo v profilu naslednje funkcionalnosti:

- urejanje in **nakup članarine**
- **rezervacija** strojev v labih in prikaz zasedenosti ter aktivnosti
- pregled **zgodovine aktivnosti**
- javna **predstavitev**
- iskanje in povezovanje z drugimi uporabniki



Na zgodnji sliki je prikazan pregled koledarja zasedenosti in rezervacija termina, za katerega je bilo opravljeno usposabljanje. Ob rezervaciji je uporabnik seznanjen s pravili uporabe, vsako rezervacijo pa mora potrditi tudi osebje lab-a. Ta koledar je integrirana funkcionalnost ponudnika kontrole dostopa Prima.



Uporabniki imajo tudi **profil,** ki ga vidijo ostali člani in ga lahko prilagodijo (opis, slike, spletne povezave in zanimanja. Ideja je bila, da bi to pomagalo soustvarjati skupnost. V praksi pa se je ta del izkazal kot odvečen, saj se skupnost ustvarja drugače, prej fizično kot digitalno (vir: intervju z direktorico Roga, Renato Zamida).

Osnutek tehničnih zahtev

Analiza tehničnih informacij pridobljenih iz pregleda dokumentacije

Pregledani dokumenti predstavljajo temeljno specifikacijo za izgradnjo podatkovnega modela, definicijo uporabniških vlog in identifikacijo potencialnih integracijskih točk platforme.

Analiza je razdeljena v tri ključne sklope:

1. Razširjeno upravljanje prostorov in skupnosti (Poslovne zahteve)
Vir: *Za S8 - hub storitve.pdf*

Čeprav je osnovna potreba sistema upravljanje s prostori (Venue Management System), dokumentacija jasno kaže, da mora platforma MAG-NET Hub delovati tudi kot širši sistem za upravljanje skupnosti (Community & Resource Management):

- **Upravljanje specifičnih programov:** Modul "Zbornica" zahteva upravljanje članstev, rezervacij in dostopov za coworking. "DOM Residency Program" zahteva vodenje prijav, nastanitev in integracijo z urniki.
- **Podpora produkciji in izobraževanju:** Programa "DOM Event Incubator" in "DOM Šola" zahtevata operativni sistem za vodenje prijav, obvladovanje tehničnih zahtev, urnikov, komunikacije ter ticketinga.
- **Napreden sistem uporabniških vlog (IAM):** Zaradi raznolikosti storitev bo sistem moral podpirati kompleksno drevo uporabnikov z različnimi pravicami (študenti, mentorji, rezidenti, najemniki coworking prostorov, administratorji).

2. Podatkovni modeli in informacijska arhitektura
Viri: *DOM web - prostor struktura.docx, DOM - Dogodek variable.xlsx, DOM struktura spletnega mesta.xlsx*

Ti dokumenti so podlaga za osnovno definicijo podatkovnih modelov in shranjevanje podatkov:

- **Model prostora (za najem):** Entiteta "Prostor" zahteva specifične lastnosti: ime, številko, nadstropje, dimenzije in površino v kvadratnih metrih.
- **Variabilnost kapacitet:** CMS mora podpirati vnos različnih "možnih postavitev" za posamezen prostor (npr. dogodek, učilnica ali konferenčna miza), saj se s postavitvijo spremeni kapaciteta in namembnost prostora.
- **Informacije za obiskovalce:** Podatkovni model mora na spletno stran servirati informacije o pravilih uporabe, dostopnosti (npr. dvigalo, prilagojenost za gibalno ovirane) in urniku zasedenosti prostorov.
- **Interaktivnost:** Predvidena je implementacija online rezervacij, ki bo v prvi fazi omogočena predvsem rednim uporabnikom (članom).

3. Vizija digitalnega ekosistema in integracij (osnovni koncept)

Vir: *DOM-HUB digitalna infrastruktura.pdf*

Zasnova arhitekture v tem dokumentu ni obravnavana kot stroga tehnična zahteva, temveč kot **strateški osnovni predlog**, ki nakazuje želeno smer povezljivosti v prihodnosti:

- **Single Source of Truth (SSOT):** Predlagan je koncept osrednjega sistema (Projects and Operations Management), ki služi kot centralna baza resnice in komunicira s spletno stranjo ter ostalimi moduli.
- **Smernice za zunanje integracije:** Koncept nakazuje potrebo po API odprtosti zgrajenega sistema, da se bo v prihodnosti lahko povezal na specifična vozlišča:
    - Upravljanje pametne stavbe / strojne opreme: Sistem za nadzor dostopa (Prima Sistemi) in upravljanje digitalnih zaslonov (Yodeck).
    - Finance: Povezljivost z računovodstvom (Minimax), lokalnimi POS blagajnami in spletnimi plačili (Stripe).
    - Prodaja in marketing: Integracija s sistemom za vstopnice (Olaii) ter orodji za e-poštni marketing (MailChimp ali Brevo).

Sklepna ugotovitev:
Platforma MAG-NET Hub ne sme biti zasnovana kot togi monolit, temveč kot **prilagodljiva platforma (hub)**. Glavna teža arhitekture mora biti na osrednjem zalednem sistemu (nadzorna plošča oz. CRM/CMS), ki zmore obvladovati kompleksne podatkovne modele prostorov in raznolike uporabniške vloge. Hkrati mora biti ta sistem dovolj odprt, da lahko (v skladu z osnovno vizijo) postopoma in po potrebi integrira predlagana zunanja orodja (Prima, Minimax, Olaii in drugo).

Analiza tehničnih informacij in usmeritev iz intervjujev (MOC in DOM)

Za določitev tehnološkega okvira in arhitekture platforme MAG-NET Hub smo se oprli na neposredne usmeritve ključnih deležnikov. V tej fazi sta za tehnično zasnovo in integracijsko strategijo relevantna predvsem dva intervjuja: intervju s Tadejem Perčičem (programski in strateški vidik) ter intervju z Dušanom Kneževićem (tehnični in infrastrukturni vidik Mestne občine Celje).

Spodaj so zbrani glavni tehnični povzetki obeh pogovorov, ki neposredno vplivajo na arhitekturno zasnovo sistema.

1. Povzetek intervjuja s Tadejem Perčičem

Iz pogovora so bile izpeljane naslednje ključne usmeritve za zasnovo funkcionalnosti in integracij:

- **Uporaba eksternih sistemov za plačila in vstopnice:** Zaradi optimizacije začetnega razvoja in zmanjšanja kompleksnosti je jasno izražena želja, da se platforma v prvi fazi nasloni na že obstoječe in preverjene zunanje (eksterne) plačilne ter ticketing sisteme (npr. Olaii, EventBrite ali lokalni ponudniki). V tej fazi se odsvetuje razvoj lastnega sistema za prodajo vstopnic.
- **Arhitekturna razširljivost (Scalability):** Sistem mora biti že v osnovi zasnovan tako, da ni omejen le na eno fizično lokacijo (Dom ustvarjalnih). Platforma MAG-NET Hub mora arhitekturno omogočati enostavno razširitev na upravljanje dodatnih lokacij in vključevanje novih organizacij v prihodnosti.

2. Povzetek intervjuja z Dušanom Kneževićem (MOC - IT)

Intervju je bil osredotočen na tehnološki sklad Mestne občine Celje (MOC) z namenom uskladitve tehnologij, ponovne uporabe obstoječih rešitev in določitve standardov za razvoj.

Glavne tehnične zahteve in usmeritve MOC:

- **Tehnološki standardi in infrastruktura:** MOC pri svojih modernih spletnih projektih (kot je glavna spletna stran) uporablja headless arhitekturo. Koda se gosti na GitHubu, distribucija pa poteka preko Cloudflare CDN. Za upravljanje vsebin uporabljajo Decap CMS s Supabase in zunanjim cache strežnikom. Pričakuje se soroden, sodoben tehnološki pristop, ki zagotavlja visoko varnost in hitrost.
- **Lastništvo kode (v izogib odvisnosti od razvijalskega podjetja):** MOC izrecno zahteva, da morajo biti v pogodbah jasno definirane pravice – občina mora imeti polno avtorstvo in lastništvo nad izvorno kodo platforme MAG-NET Hub. Rešitve, ki bi občino tehnološko ali pravno vezale izključno na enega izvajalca ali zaprto platformo (vendor lock-in), niso sprejemljive.

- **Avtentikacija in upravljanje uporabnikov (IAM):**
    - Sistemski skrbniki: Za administratorje se zahtevajo različne vloge v CMS-ju, s priporočilom za uporabo dvostopenjske avtentikacije (npr. Cisco Duo).
    - Končni uporabniki: Za uporabniške profile (zgodovina nakupov, rezervacije) se kot ena izmed možnosti odpira integracija z obstoječo mobilno aplikacijo **Centralka** (ki že ima bazo cca 20.000 registriranih in SMS-verificiranih uporabnikov) preko JWT mikroservisnega pristopa.

- **Integracija z MOC spletno stranjo:** MAG-NET Hub mora omogočati avtomatsko potiskanje (push) dogodkov na glavno spletno stran MOC. MOC dogodke prejme v obliki "draft" objave (trenutno na osnovi Markdown strukture), kjer jih njihovi uredniki nato potrdijo in objavijo.

- **Sistem za nadzor dostopa (Access Control):** MOC je že zakupil sistem **Prima Sistemi** za fizični nadzor dostopa do prostorov. Prima omogoča ustrezne API integracije (sporočanje dogodkov/rezervacij v njihov sistem), s čimer se potrjuje potreba po API komunikaciji med MAG-NET CRM-jem in strojno opremo na vratih.

- **Plačilni sistemi (Payment Gateways):** Za neposredna plačila (rezervacije) se lahko preuči obstoječi sistem "Centralka" ali integratorji, ki jih MOC že pozna in uporablja (npr. Sigmatech / e-občina / Bankart). Možna je tudi implementacija "žetonskega" sistema, ki ga strojno že deloma podpira sistem Prima, kjer se namesto direktnih evrskih transakcij za najem koristijo zakupljeni žetoni.

Sistem za rezervacijo bo temelj platforme

Iz analize je razvidno, da bo ključni element platforme rezervacijski sistem. Ta mora biti enostaven za uporabo (tako za upravo kot za uporabnike), pregleden in dobro integriran z ostalimi elementi kot so koledar in urejanje dostopa do prostorov. Sistem mora omogočati raznolike oblike in primere rezervacij (na primer "ad hoc" rezervacije) ter različne oblike in nivoje dostopa.

UPORABNIŠKE SKUPINE GLEDE NA UPORABO STORITEV

Se udeležujejo dogodkov in programov DOMA

Najemajo prostore



UPORABNIŠKE SKUPINE GLEDE NA VKLJUČEVANJE

Najem rezidence

Dva rezidenčna prostora v mansardi se oddajata na podlagi javnih razpisov, projektov ali sodelovanj. Ob potrjeni rezidenci uporabnik poleg namestitve pridobi tudi možnost uporabe preostalih prostorov doma, skladno s pogoji uporabe. Uporabniki pridobijo **kartico za dostop** do prostorov. Dostop je možen 24/7.

PRIMER

Dogodek: Rezidenca **Uporabnik:** Tuj umetnik

Proces najema



Deležniki iz sheme razvrščeni po pomembnosti

Ključni	Pomembni	Relevantni	Posredno vpleteni
Rezultati projekta **bodo na njih močno vplivali**	Rezultati projekta na njih ne bodo močno vplivali, **imajo pa veliko odločevalsko moč**	Rezultati projekta bodo **na njih neposredno vplivali** vendar nimajo odločevalske moči	Rezultati projekta bodo **na njih posredno vplivali,** nimajo velikega interesa
Aktivno vključevanje	**Informiranje in zbiranje povratnih informacij**	**Redno informiranje**	**Obveščanje**
Delavnice, poglobljeni intervjuji / sestanki	Predstavitve (v živo, na daljavo)	MS Teams / intraneti / email	Spletne strani, intraneti



Shema deležnikov



Pregled uporabniških skupin Roga in njihovih pravic

Spodaj predstavljena tabela predstavlja tipe uporabnikov v centru Rog in njihove ugodnosti. Registracija je generalno pogoj za prijavo na delavnice in tečaje, člani se lahko sicer prijavijo tudi fizično v trgovini, ki služi kot info točka. Večinoma pa se tudi ob fizični prijavi odločajo za registracijo.

Člani, ki plačajo simbolično članarino (15 EUR/letno) prejmejo raznolike popuste na delavnice, tečaje in coworking najem. Že ob udeležbi na samo eni delavnici se včlanitev splača.

Za samostojno uporabo delovne postaje se mora opraviti usposabljanje.

Rezidenti, ki bivajo v njihovih rezidenčnih stanovanjih pridobijo vse ugodnosti članov.

Tip uporabnika	Prijave na vodene delavnice in tečaje	Prijave na vodene delavnice in tečaje **s popusti**	Popust v fizični trgovini in kavarni, coworkingu najemu	Samostojna uporaba delovne postaje
Neregistriran uporabnik	NE * možna osebna prijava v trgovini Rog	NE	NE	NE
Gost	DA	NE	NE	NE
Član	DA	DA	DA	NE
Član z opravljenim usposabljanjem	DA	DA	DA	DA
Rezident	DA	DA	DA	DA



Analiza CGP

Pregled trenutnega stanja vizualnih identitet, referenčnih spletnih praks in priporočil za naslednje faze projekta.

Namen in viri analize

Analiza se osredotoča na trenutno stanje vizualnih identitet, njihovo uporabnost v digitalnem okolju ter vprašanja, ki jih je smiselno razjasniti pred začetkom podrobnejšega načrtovanja platforme.

Pregled temelji na obstoječih gradivih CGP DOM, komunikacijskem priročniku MAG-NET, strategiji znamčenja Mestne občine Celje, sistemu označevanja DOM, projektni nalogi za Digitalno MAG-NETic platformo ter na obstoječih spletnih straneh DOM, MAG-NET in MCC. Ugotovitve so umeščene tudi v širši kontekst intervjujev in delavnic projekta.

Namen analize ni ocenjevanje kakovosti posameznih obstoječih identitet, temveč prepoznati, katere informacije, pravila in odločitve bodo prihodnji ekipi pomagale pri konsistentni izvedbi digitalne platforme.

CGP MAG-NET

MAG-NET ima podrobno pripravljen komunikacijski priročnik. Ta določa več kompozicij logotipa, minimalne velikosti in odmike, barvni sistem, tipografijo, vzorce, piktograme, ilustracije ter uporabo na tiskanih in digitalnih materialih.
Za DOM je pomembno predvsem to, da MAG-NET ni le vsebinski partner, ampak projekt z lastno identiteto in komunikacijskimi obveznostmi. Zato bo pri nasldenjih korakih potrebno jasno opredeliti, kdaj in kako je MAG-NET viden ter kako se njegov vizualni sistem povezuje z identiteto DOM.





MOC in MCC

Pri MOC in MCC analiza ne temelji na enakem tipu gradiva kot pri DOM in MAG-NET. Pri MOC je ključen dokument strategija mestne znamke, ki odpira vprašanje arhitekture znamk in različnih stopenj povezanosti podznamk ter projektov s krovno mestno znamko.
MCC je uporaben predvsem kot primer obstoječe digitalne prakse. Spletna stran že združuje več vsebinskih sklopov, projektov in povezanih ponudb, hkrati pa vključuje osnovne elemente dostopnosti ter javno izjavo o dostopnosti.
Za DOM je pri obeh primerih relevantno predvsem vprašanje, kako ohraniti jasno primarno identiteto platforme, hkrati pa uporabniku razumljivo prikazati institucionalne, projektne in partnerske identitete.

Referenčni spletni strani

Kot lokalna referenčna primera sta bili pregledani spletni strani MAG-NET in MCC. Ne predstavljata neposrednega modela za DOM, sta pa uporabni za razumevanje obstoječih praks v sorodnem institucionalnem in projektnem okolju.

MAG-NET

Stran MAG-NET ima jasno vsebinsko strukturo med projektom, izzivi, HUB-om, novicami, dogodki in partnerji. Projektna identiteta je izrazita, partnerji in EU kontekst pa so predstavljeni kot podporni elementi. Za DOM je posebej uporaben način, kako stran ločuje glavno vsebino od informacij o projektu, partnerjih in financerjih.



MCC

Stran MCC je primer kompleksnejše javne platforme z dogodki, novicami, projekti, prijavami, iskanjem in več povezanimi vsebinskimi področji. Relevantna je tudi zaradi elementov dostopnosti ter javno objavljene izjave o dostopnosti, ki pokaže tako dobre prakse kot tudi področja, ki jih je pri novi platformi smiselno rešiti že v zasnovi.



Trenutno stanje vizualnih identitet

CGP DOM

Obstoječi CGP DOM predstavlja jasno in prepoznavno osnovo znamke. Opredeljeni so ime in znak, polno ime, tipografija Celje Sans, barvni sistem, modularni grafični jezik, prostorsko označevanje ter več primerov aplikacij. V predstavitvi je prikazan tudi osnovni primer spletne strani.
Za prihodnjo digitalno platformo bi bilo koristno obstoječa pravila dopolniti predvsem z bolj praktičnimi digitalnimi usmeritvami: spletno uporabo tipografije, dostopnimi barvnimi kombinacijami, pravili odzivne uporabe grafičnih elementov, fotografskimi smernicami ter urejenim produkcijskim paketom datotek.
Obstoječa spletna stran domustvarjalnih.si je trenutno zelo omejena in deluje predvsem kot vstopna projektna stran. Uporabna je kot prikaz trenutne prakse, zlasti glede poimenovanja DOM in pojavnosti institucionalnih ter EU logotipov, ne pa kot dokončen model prihodnje platforme.



Priporočila za digitalno nadgradnjo CGP DOM

Obstoječa vizualna identiteta predstavlja dobro izhodišče za nadaljnji razvoj digitalne platforme. Priporočamo predvsem praktično digitalno nadgradnjo obstoječih pravil, da bodo prihodnji oblikovalski in razvojni ekipi čim bolj jasno uporabna.

Digitalna uporaba tipografije
Zaželeno je preveriti in dopolniti uporabo pisave Celje Sans za digitalne kanale. Smiselno je opredeliti spletne formate in pravice uporabe, razpoložljive reze, podporo slovenskemu jeziku, nadomestno sistemsko pisavo ter osnovna izhodišča za naslove, daljša besedila, teže in razmike.

Barve in dostopnost
Obstoječo barvno paleto bi bilo koristno dopolniti s priporočili za digitalna okolja: kombinacije besedila in ozadja, uporabo logotipa na svetlih in temnih podlagah, uporabo vzorcev ob vsebini, izhodišča za večji kontrast in povečano tipografijo ter razlikovanje med barvami znamke in funkcionalnimi barvami uporabniškega vmesnika.

Fotografija
Ker namensko fotografiranje v začetni fazi ni predvideno, priporočamo osnovne smernice za fotografije različnih virov. Te naj določijo želeni vsebinski in dokumentarni značaj, način kadriranja in obdelave, minimalne tehnične standarde, uporabo arhivskih fotografij, navajanje avtorjev ter izhodišča za morebitno prihodnje namensko fotografiranje.

Hierarhija znamk in partnerjev
Ker bodo na platformi sočasno prisotne identitete DOM, MAG-NET, MOC, EU/EUI, MCC oziroma drugih partnerjev in prihodnjega upravljavca, priporočamo oblikovanje jasnega sistema njihovega medsebojnega pojavljanja. Koristno bi bilo opredeliti osnovno hierarhijo, mesta obveznega oziroma predvidenega prikaza, pravila za nogo strani, projektne strani, profile in dogodke ter priporočene velikosti, odmike in vrstni red logotipov.abe.

Odzivna uporaba grafičnega jezika
Modularni grafični jezik je pomemben element identitete DOM. Za digitalno uporabo priporočamo nekaj dodatnih pravil glede minimalnih in maksimalnih velikosti, gostote, obrezovanja, prekrivanja in odmikov ter razlikovanja med izrazitejšo kampanjsko uporabo in bolj umirjeno uporabo znotraj uporabniškega vmesnika.

Produkcijski paket CGP
Pred začetkom oblikovanja platforme priporočamo konsolidacijo produkcijskega paketa CGP. Ta naj vsebuje aktualne različice logotipa v SVG, PDF in PNG formatih, barvne in enobarvne različice, digitalne barvne vrednosti, licenčno ustrezne spletne pisave oziroma potrjeno alternativo, grafične elemente, vzorce, ikone in zbran dokument z osnovnimi pravili uporabe.

Vključevanje MAG-NET v platformo DOM

Projektna dokumentacija predvideva, da bo MAG-NET HUB del delovanja DOM in da bodo določene storitve ter programi nastali v okviru projekta MAG-NET. Hkrati ima MAG-NET lastno identiteto in komunikacijska pravila. Trenutno še ni določeno, kako močno in na katerih mestih naj bo ta pripadnost vidna uporabniku prihodnje platforme.

V naslednjih fazah bo zato treba razjasniti predvsem, ali se MAG-NET pojavlja že v poimenovanju posameznih storitev, na ravni vsebinskih sekcij, z dodatno oznako oziroma logotipom ob posamezni vsebini ali s kombinacijo teh pristopov. Prav tako bo treba določiti, kdaj se prikazujejo EU/EUI oznake in kako se MAG-NET razlikuje od drugih programov oziroma partnerjev znotraj DOM.

Te odločitve je smiselno preveriti skozi delavnice in konceptne predloge spletne platforme. Šele ob konkretnih primerih strani, dogodkov, programov in storitev bo mogoče oceniti, katera raven pojavnosti je za uporabnika najbolj jasna in za projekt najbolj ustrezna.

Dostopnost

Pri načrtovanju DOM platforme sta bili kot referenčna primera pregledani strani MAG-NET in MCC. MAG-NET je uporaben predvsem zaradi jasne navigacije, strukturiranih vsebin in pregledne hierarhije. MCC pa poleg kompleksnejše vsebinske strukture vključuje tudi elemente, kot so spreminjanje velikosti besedila na strani, prilagoditev za dislektike, prilagoditve za slaboviden, iskanje, preskok na vsebino in javna izjava o dostopnosti.

Za DOM priporočamo, da se dostopnost obravnava kot osnovna lastnost privzetega sistema in ne kot naknadni dodatek.

Smiselno je predvideti predvsem naslednje:

- dovolj močan kontrast besedila, gumbov, povezav in obrazcev že v osnovnem dizajnu;
- povečljivo tipografijo in uporabnost strani tudi pri večji povečavi;
- upravljanje vseh ključnih funkcij s tipkovnico in jasno viden fokus;
- možnost preskoka neposredno na glavno vsebino;
- jasno označene in razumljive obrazce ter sporočila o napakah;
- dostopen koledar dogodkov, tudi v seznamni obliki;
- ustrezna alternativna besedila za fotografije in grafike;
- dovolj velike klikabilne površine in interaktivne elemente;
- dostopne PDF-je, prijavnice, razpise in druga objavljena gradiva;
- javno dostopno izjavo o dostopnosti in kontakt za prijavo težav.

Naslednji koraki

Naslednji koraki

V naslednjih korakih projekta se bo opredelilo o osnovni hierarhiji med znamkami DOM, MOC, MAG-NET, EU/EUI, MCC in drugimi partnerji, načinu označevanja storitev in vsebin, povezanih z MAG-NET, ter osnovnih pravilh in mest prikaza posameznih logotipov. Smiselno je določiti tudi osnovna izhodišča dostopnosti, ki bodo predstavljala okvir za nadaljnje načrtovanje digitalne platforme.

Delavnice in konceptna faza bodo tako služile kot prostor za preverjanje različnih možnosti, usklajevanje med deležniki ter postopno definiranje rešitev, ki bodo nato predstavljale jasno osnovo za nadaljnjo zasnovo.
pnosti.

Sklep

Obstoječe identitete in dokumentacija predstavljajo dobro osnovo za nadaljnji razvoj platforme DOM. Pred začetkom izgradnje platforme je smiselno predvsem dopolniti digitalna pravila DOM, v naslednji fazi projekta pa razjasniti odnos med posameznimi identitetami ter določiti osnovna izhodišča dosto

Snovanje Centra Rog (iz intervjuja z direktorico Renato Zamida)

Pri snovanju ROG-a je šlo za dolgotrajen projekt. **Pilotni projekt RogLab** je obstajal od leta 2012 in deloval pod okriljem MGML.

RogLab je bil 30 m² velik produkcijski, izobraževalni in predstavitveni prostor ter mini vozlišče ustvarjalnih dejavnosti. Z dostopom do produkcijskih orodij je razvijal in preizkušal vsebine, partnerstva in načine delovanja, ki so kasneje našli mesto v novem Centru Rog.
V šestih letih delovanja je RogLab gostil več kot **4.500 uporabnikov.**

Tudi določeni **ključni kadri** so del zgodbe že od takrat. 2 leti pred odprtjem so se začeli še dodatno ekipirati, ob odprtju so generalno delovale vse storitve. Nekaj lab-ov je sicer bilo opremljeno s kakšnim mesecem zamika zaradi zakasnjene dobave opreme.

Ob odprtju so morali vlagati veliko energije za promocijo, soočali so se tudi z negativnimi odzivi določenih skupin uporabnikov (protesti ob otvoritvi). Organizirali so številne brezplačne dogodke za promocijo, člani so imeli dodatne ugodnosti...

Po 2 letih po odprtju so se ravno navadili stavbe, ki omenjajo, da je velika in kompleksna.

O snovanju spletne platforme

Oblikovalec platforme Nejc Prah (delal tudi CGP), izvedba Danes je nov dan. Dva razpisa? (*prejmemo in priložimo brief za predstavo).*

Platformo so generalno zasnovali **po meri,** povezali pa so **obstoječo rešitev rezervacijskega sistema,** ki je povezana s kontrolo dostopa stavbe. Odločali so se med 2 obstoječima rešitvama. Prva se imenuje **Fabman** in izhaja iz avstrijskega maker laba HappyLab. Spletna rešitev obsega uporavljanje s prostori, registracijo članov, plačila, rezervacije strojev in nadzor nad vklopom naprav z RFID karticami in je sicer bolj primerna za maker labe. Odločili so se za slovenskega izvajalca **Prima,** s katerim so bili zelo zadovoljni. Določene rešitve so razvili za njih in jih zdaj nudijo tudi drugim.
Spletno stran so razvijali 8 mesecev, pred tem so imeli že zelo jasna izhodišča, ki so jih pripravili sami.

Plačila se izvajajo prek **Bankarta**.

Za mailing uporabljajo **MailChimp,** kjer kakšne integracije niso bile potrebne.

Za sodelovanje uporabljajo **Asano,** s katero so zelo zadovoljni, izpostavljajo pa tudi, da bi si želeli, da bi z uporabo začeli že takoj na začetku, ker bi jim dosti procesov olajšalo.

Po objavi spletne strani so ob uporabi določene stvari še **postopoma izboljševali,** glede na to kaj se je v praksi izkazalo potrebno. Spremenili so npr. tipe uporabniških paketov, pravila uporabe (prej brez rezervacij za najemnike studia). Dodatno so nadgradili določene funkcionalnosti (uporabniški paketi za podjetja).

Analiza spletne strani MCC

Tlorisi: pritličje, 1. nadstropje, 2. nadstropje



kombinat.

načrt	Center urbanega dogajanja
številka načrta	39/23
datum	november 2024
merilo	1:100
spremenba	/

01 POZICIJSKI NAČRT OPREME_KLET

© kombinat d.o.o. uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev



kombinat.

načrt	Center urbanega dogajanja
številka načrta	39/23
datum	november 2024
merilo	1:100
spremenba	/

02 POZICIJSKI NAČRT OPREME_PRITLIČJE

© kombinat d.o.o. uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev



kombinat.

načrt	Center urbanega dogajanja
številka načrta	39/23
datum	november 2024
merilo	1:100
spremenba	/

03 POZICIJSKI NAČRT OPREME_1.NADSTROPJE

© kombinat d.o.o. uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

Kontrola dostopa do prostorov

Analiza

S storitvijo najema prostorov je neposredno povezan **sistem kontrole dostopa.** Ta omogoča, da v posamezne prostore ali območja vstopajo samo pooblaščene osebe. Tekom intervjujev je bila omenjena rešitev **Prima sistemi,** zato smo raziskali funkcionalnosti tega sistema.

Na vratih stavbe so umeščene **pametne ključavnice,** ki jih lahko uporabniki odprejo s **kartico, obeskom ali PIN kodo**, sistem pa preveri njihove pravice in ob odobritvi odklene vrata.

Vsi dogodki (vstopi, izstopi in poskusi nepooblaščenega dostopa) se beležijo, kar omogoča večjo varnost in pregled nad dogajanjem v objektu. Rešitev omogoča tudi **časovno omejene dostopne pravice,** oddaljeno upravljanje ter povezavo z videonadzorom, alarmnimi sistemi in dvigali.



Proces dodelitve kartice uporabniku

Upravljalec prek programske opreme (Prima) nastavi kartico → Izbere katera vrata kartica odklepa → Uporabnik prejme kartico → Ob zaključku najema jo uporabnik vrne

Lahko nastavi tudi časovno omejitev dostopa

Povzeto po dokumentu: **FlexAir - centrale Alpha in programska oprema Nova (Prima-Alpha-Nova.pdf)**

Potrebno definirati:
Klic s Primo, preverimo delovanje tokenov za nadzor števila rezervacij/vstopov.
Pregledamo in popišemo primer uporabe v ROG-u (po intervjuju).

Uporabniki in dostopi do prostorov



Tlorisi: 3. nadstropje, mansarda



tloris **2. NADSTROPJE / m 1:100**

tloris **2. NADSTROPJE / m 1:100**